

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Babín
so sídlom: Babín 50, 02952 Babín, SK
zástupca: Bc. Martin Matys
IČO: 00314382
DIČ: 2020561598
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. Námestovo
Číslo účtu: SK32 5600 0000 0040 0141 8001
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: DrevoZruby, s.r.o.
So sídlom: Vaňovka 769, 02952 Hruštín, SK
IČO: 51424223
DIČ: 2120715674
IČ DPH: SK2120715674
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Námestovo
Číslo účtu: SK30 1100 0000 0029 4605 3700
(ďalej ako zhotoviteľ)

II. Východiskové údaje

- 2.1. **Názov stavby:** Stavebné úpravy Zastávky
2.2. **Miesto stavby:** Obec Babín
Okres: Námestovo

III. Predmet diela

- 3.1. Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: **Stavebné úpravy Zastávky**
- 3.2. Práce budú vykonávané podľa príslušnej časti Projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú súčasťou Prílohy č. 1, ale sú potrebné alebo nevyhnutné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu Diela. Tieto činnosti, pokiaľ budú realizované, budú súčasťou ceny Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy.
- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
Termín ukončenia diela: do 60 dní od prevzatia staveniska.
- 4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

V. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena bez DPH:	21 500,00 EUR
DPH 20%:	4 300,00 EUR
Cena celkom s DPH:	25 800,00 EUR

Cena Diela zahŕňa všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa Projektovej dokumentácie, dokumentácie zmeny stavby pred dokončením resp. výkaz-výmer dokumentom prípadne iným ekvivalentným dokumentom, ktorý definuje rozsah prác, a to predovšetkým:

- a) zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
c) doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri ukončení. doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
d) všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy a primeraný zisk Zhotoviteľa.
- 5.2 Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny:
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
 - v prípade zmeny colných a daňových predpisov, dovoznej prirážky a devalvácie meny, oficiálne vyhlásenej vládou SR.
 - ak z viny objednávateľa nebude možné dodržať termín dokončenia stavby – cena sa v tomto prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného ŠÚ SR, a to tak, že sa upravuje len cena prác, ktoré ku dňu dokončenia stavby neboli realizované a odo dňa zmluvného dodania prác.
- 5.3 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predloženom výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočtovanom množstve.

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi resp. v čiastkových faktúrach na základe vopred odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác Objednávateľom.
- 6.2 Splatnosť faktúry je dohodnutá do 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.3 Zhotoviteľove faktúry musia obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musia obsahovať:
- číslo faktúry,
 - názov Diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
 - IČO Objednávateľa, názov Objednávateľa,
 - číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),

- vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry,
- fakturačné obdobie,
- musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou.

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela je 2 roky od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
- 7.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VII bod 1.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 8.1 Objednávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu.
- 8.3 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.
- 8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 8.5 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

X. Vyššia moc

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.

- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.
- 12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 12.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Podmienkou účinnosti tejto zmluvy je aj jej zverejnenie v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha 1 : Rozpočet

V BABINE dňa 16.9.2022

Za objednávateľa

V Vanovke dňa 16.9.2022

Za zhotoviteľa


DravoZruby, s.r.o.
Horný Koniec 769/1, 029 52 HRUŠTÍN
IČO:51424223 IČ DPH:SK2120715674
Tel.:0905-929 286

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Novostavba zástávky, Babin

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Novostavba zástávky	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
Celkom bez DPH	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
DPH 20% z	21 500,00					4 300,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						25 800,00



Krycí list stavby

Stavba Novostavba zastávky, Babín

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

19. 5. 2022

Odberateľ: Obec Babín

IČO: 00 314 382

DIČ:

Projektant: Ing. Miroslav Rošťák

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberovým konaním

IČO:

DIČ:

A				B				
	Montáž	Materiál	ZRN spolu					
1	HSV	12687,33	2060,01	14747,34	7	Ostatné náklady stavby		0,00
2	PSV	6 002,12	750,54	6 752,66				
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť		0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS		0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00				
6	Spolu			21 500,00	10	Spolu		0,00
C VRN				D VRN				
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy		0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00	
14				19				
15				20	Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady				
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		21 500,00	
				22	DPH 20% z	21 500,00	4 300,00	
				23	DPH 0% z	0,00	0,00	
				24	Spolu v EUR		25 800,00	
				F				

Odberateľ

Dodávateľ






DrevoZruby, s.r.o.
 Horný koniec 769/1, 029 52 HRUŠTÍN
 IČO:51424223 IČ DPH:SK2120715674
 Tel.:0905-929 286

Krycí list rozpočtu

Stavba Novostavba zastávky, Babín			
Objekt Novostavba zastávky		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	19. 5. 2022
Odberateľ: Obec Babín			
IČO: 00 314 382		DIČ:	
Projektant: Ing. Miroslav Rošťák			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: výberovým konaním			
IČO:		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		0	
1	HSV	12687,33	2060,01	14747,34	7	Ostatné náklady	0	
2	PSV	6 002,12	750,54	6 752,66				
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST				9	HZS	0,00	
5	VN							
6	Spolu			21 500,00	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20			21 500,00
				22	DPH 20% z	21 500,00		4 300,00
				23	DPH 0% z	0,00		0,00
				24	Spolu v EUR			25 800,00
				F				

Odberateľ	26 Dodávateľ
 <div style="background-color: black; width: 100%; height: 50px; margin-top: 10px;"></div>	 DrevoZruby, s.r.o. Horný Koniec 769/1, 029 52 HRUŠTĽ IČO:51424223 IČ DPH:SK2120715674 <div style="background-color: black; width: 100%; height: 50px; margin-top: 10px;"></div>

Odberteľ: Obec Babin

Projektant: Ing. Miroslav Rošťák

Dodávateľ: výberovým konaním

Stavba Novostavba zastávky, Babin

Objekt Novostavba zastávky

Spracoval:

Ks:

Dátum: 19. 5. 2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 378,54	0,00	1 378,54	0,0000	3,5800
ZÁKLADY	2 392,44	0,00	2 392,44	30,9200	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	4 269,00	157,09	4 426,09	8,5300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	1 845,18	1 738,69	3 583,87	46,7000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	128,22	0,00	128,22	0,0400	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 285,47	164,23	1 449,70	6,4800	0,0000
PRESUNY HMŔT	1 388,48	0,00	1 388,48	0,0000	0,0000
Práce HSV	12 687,33	2 060,01	14 747,34	92,6700	3,5800
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	683,76	552,55	1 236,31	1,0200	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	1 110,34	0,00	1 110,34	0,2100	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	116,18	197,99	314,17	0,0600	0,0000
NÁTERY	160,99	0,00	160,99	0,0100	0,0000
OSTATNÉ	3 930,85	0,00	3 930,85	0,0000	0,0000
Práce PSV	6 002,12	750,54	6 752,66	1,3000	0,0000
Celkom v EUR	18 689,45	2 810,55	21 500,00	93,9700	3,5800

**Drevozrubky, s.r.o.**
Horný koniec 769/1, 029 52 HRUŠTÍN
IČO:51424223 IČ DPH:SK2120715674
Tel.: 090 52 22 22

Rozpočet Novostavba zastávky, Babin / Novostavba zastávky

Spracoval:
Ks:
Dátum: 19. 5. 2022

Odberteľ: Obec Babin
Projektant: Ing. Miroslav Rošťák
Dodávateľ: výberovým konaním
Zákazka Novostavba zastávky, Babin
Objekt Novostavba zastávky

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	1	Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE								
1/A	1	122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	25,538	6,11	0,00	156,03			0
1/A	1	122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepkivosť horniny	m3	25,538	1,01	0,00	25,79			0
1/A	1	130001101 Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	1,245	18,00	0,00	22,41			0
1/A	1	130201001 Výkop jamy a rýhy horniny triedy 3 ručne - pri vozovke, obrubníky	m3	1,245	40,42	0,00	50,34			0
1/A	1	132201101 Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,621	27,43	0,00	99,32			0
1/A	1	132201109 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna. Priplatok k cene za lepkivosť horniny 3	m3	3,621	7,85	0,00	28,42			0
1/A	1	132201201 Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,820	16,90	0,00	149,06			0
1/A	1	132201209 Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovaním dna. Priplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m3	8,820	0,95	0,00	8,38			0
1/A	1	162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	40,642	4,84	0,00	196,71			0
1/A	1	167101101 Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,642	7,40	0,00	300,75			0
1/A	1	171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,642	0,88	0,00	35,76			0
1/A	1	175101200 Obsyp objektu drveným kamenivom	m3	7,500	32,16	0,00	241,20			0
221/B	1	113107113 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,-50000t	m2	5,250	6,40	0,00	33,60			0
221/B	1	113107142 Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,-18100t	m2	5,250	5,86	0,00	30,77			0
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 378,54	0,00	1 378,54			0,000
										3,58

Rozpočet Novostavba zastávky, Babín / Novostavba zastávky

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		ZÁKLADY								
2/A 1	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratičvou do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	0,150	22,87	0,00	3,43	1,921	0,288	
2/A 1	212532111	Lôžko pre tratičov z kameniva hrubého drevného frakcie 32-63 mm	m3	0,750	42,72	0,00	32,04	1,630	1,223	
11/A 1	271533001	Násyp pod základovú konštrukciu so zhutnením z drveného kameniva frakcie 32-63 mm	m3	1,745	43,38	0,00	75,68	2,070	3,611	
11/A 1	274271303	Premac Murivo základových pásov z betónových tvárnic 250x500x250 mm a s betónovou výplňou	m3	1,075	168,06	0,00	180,66	2,013	2,164	
11/A 1	274271304	Premac Murivo základových pásov z betónových tvárnic 400x500x250 mm a s betónovou výplňou	m3	3,980	140,34	0,00	558,55	2,011	8,006	
11/A 1	274271310	Murivo základových páteiek z betónových debniaciach tvárnic 250 x 250 x 250 mm a s betónovou výplňou	m3	0,047	169,97	0,00	7,97	2,013	0,094	
11/A 1	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	5,575	80,05	0,00	446,28	2,418	13,48	
11/A 1	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	19,275	14,50	0,00	279,49	0,011	0,214	
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	19,275	2,88	0,00	55,51		0	
11/A 1	274361825	Premac Výstuž z ocele 10 505 pre murivo základových pásov z betónových tvárnic a s betónovou výplňou	t	0,509	1 320,22	0,00	671,81	1,002	0,51	
11/A 1	275313611	Betón základových páteiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,240	85,91	0,00	20,62	2,193	0,526	
11/A 1	275351215	Zhotovenie debnenia základových páteiek	m2	2,400	14,50	0,00	34,80	0,001	0,002	
11/A 1	275351216	Debnenie základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	2,400	2,88	0,00	6,91		0	
271/A 1	212752123	Tratičvody z flexodrenážnych rúr DN 20	m	3,000	6,23	0,00	18,69	0,267	0,802	
2		ZÁKLADY			2 392,44	0,00	2 392,44		30,920	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
15/A 4	318271002	Dodávka a montáž z pohľadových tvárnic hrúbky 250 mm	m3	7,078	585,00	0,00	4 140,70	0,459	3,249	
15/A 4	318271010	Montáž krycej dosky, farba sivá	m	11,425	11,23	0,00	128,30	0,449	5,128	
S/S70	5922903190	Krycia platňa pre múr, farba sivá	m	11,425	0,00	13,75	157,09	0,013	0,153	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			4 269,00	157,09	4 426,09		8,530	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY								



Rožpočet Novostavba zastávky, Babín / Novostavba zastávky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj		Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
			m2	m							
221/A 1	56421111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 16-32 s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.30 mm	m2		34,000	2,01	0,00	68,34	0,101	3,441	
221/A 1	56423111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2		34,000	2,32	0,00	78,68	0,202	6,862	
221/A 1	56426111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2		34,000	3,47	0,00	117,98	0,405	13,764	
221/A 1	56485114	Podklad zo štrkodriviny hrúbky 180 mm	m2		15,000	5,33	0,00	79,95	0,334	5,017	
221/A 1	56712214	Cementom stmelená zmes hr. 150 mm	m2		15,000	10,33	0,00	154,95	0,359	5,387	
221/A 1	57311111	Postrek asfaltový spojovací emulzný modif. v množstve 0, 50 kg/m2	m2		15,000	0,65	0,00	9,75	0,006	0,084	
221/A 1	57319111	Náter infiltračný kationaktívny emulziou v množstve 1 kg/m2	m2		15,000	0,68	0,00	10,20	0,000	0,005	
221/A 1	57714212	Betón asfaltový AC 11 hrúbky 50 mm	m2		15,000	12,55	0,00	188,25	0,132	1,986	
221/A 1	577163224	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, lôžkový AC 22 hr.70 mm	m2		15,000	16,90	0,00	253,50	0,184	2,754	
221/A 1	59691112	Kladenie zámkovej dlažby hr 6cm pre peších nad 20 m2	m2		34,000	17,00	0,00	578,00	0,112	3,808	
221/A 1	597962503	Osadenie odvodňovacieho žlabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, šírky do 20 cm, triedy zataženia D 400 do bet.lôžka C 25/30 - ozn. OD	m		10,000	21,42	0,00	214,20	0,316	3,165	
221/A 1	59914111	Vyplnenie škár medzi zástávkou a vozovkou asfaltovou zálievkou	m		17,500	5,21	0,00	91,18	0,004	0,063	
P/PE	592451200	Dlažba zámková 6 šedá	m2		34,680	0,00	14,55	504,59		0	
S/S70	5923010347	ACO Odvodňovací žlab N100, dĺžka 100 cm s mriežkou na komplet	KUS		10,000	0,00	123,41	1 234,10	0,034	0,344	
5		SPEVNEĽNÉ PLOCHY				1 845,18	1 738,69	3 583,87		46,700	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
11/A 1	622466141	Štierka vonkajších stien, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2		6,988	13,85	0,00	96,78	0,004	0,029	
11/A 1	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2		6,987	4,50	0,00	31,44	0,002	0,014	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				128,22	0,00	128,22		0,040	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2		15,000	2,86	0,00	42,90	0,002	0,023	

Rozpočet Novostavba zastávky, Babín / Novostavba zastávky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,555	13,80	0,00	49,06		0	0
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,550	0,47	0,00	16,71		0	0
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie	t	3,555	40,00	0,00	142,19		0	0
221/A 1	917762111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lážka	m	20,425	9,41	0,00	192,20	0,164	3,35	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z prostého betónu triedy C12/15	m3	0,669	98,50	0,00	65,94	2,201	1,473	
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	17,500	8,33	0,00	145,78	0,000	0,001	
R/R 0	5922384pv1	Uličná vpusť z prefa-dielcov s dod.vč.mreže a koša D+M	kus	1,000	630,69	0,00	630,69		0	
S/S70	5921745100	Obrubník parkový dl. 1000 mm	KUS	3,000	0,00	4,50	13,50	0,022	0,066	
S/S70	5921954520	Obrubník cestný rovný bez skosenia 100 x 26 x 15 cm	KUS	17,425	0,00	8,65	150,73	0,090	1,568	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 285,47	164,23	1 449,70		6,480	0
99		PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m.	t	109,329	12,70	0,00	1 388,48		0	
99		PRESUNY HMÔT			1 388,48	0,00	1 388,48		0,000	0
		Práce HSV			12 687,33	2 060,01	14 747,34		92,670	3,58
		Práce PSV								
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762081060	Zvláštne výkony hoblovania reziva na stavenisku, viacstranné	m2	44,087	2,23	0,00	98,31		0	
762/A 1	762112120	Montáž konštr.stien a priečok na hľadko z hraneného a polohtan.reziva prierez plochy 120-225 cm2	m	11,370	5,88	0,00	66,86	0,000	0	
762/A 1	762311103	Montáž kotvových želez, príložiek, pätiiek, tahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	kus	3,000	2,14	0,00	6,42	0,000	0,001	
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcii krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	18,850	5,36	0,00	101,04	0,000	0,005	
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcii krovov stiech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	17,850	7,12	0,00	127,09	0,000	0,005	
762/A 1	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	15,450	11,07	0,00	171,03		0	

Rožpočet Novostavba zástavky, Babin / Novostavba zástavky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj		Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
			Mj	Množstvo						
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,458	35,84	0,00	52,25	0,024	0,034	
762/A 1	998762202	Presun hmotí pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 168,385	0,0520	0,0000	60,7600		0	
S/S50	5339510200	Kotva na stĺp	kus	3,000	0,00	11,25	33,75	0,039	0,117	
S/S80	6051010200	Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost I hr.25mm	m3	0,425	0,00	285,00	121,09	0,550	0,234	
S/S80	6051590000	Dodávka reziva	m3	1,136	0,00	350,00	397,71	0,550	0,625	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			683,76	552,55	1 236,31		1,020	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/A 1	764311203	Krytina falcovaného plechu, farba imovosivá o sklone do 45st. a bok zástavky zo zadu	m2	21,510	35,48	0,00	763,17	0,007	0,148	
764/A 1	764322220	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu odkvapu na strechách s tvrdou krytinou vrátane podkladového plechu rš 330 mm	m	12,000	8,95	0,00	107,40	0,002	0,021	
764/A 1	764333250	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, páta stĺpa v. 500 mm	m	4,800	14,56	0,00	69,89	0,003	0,013	
764/A 1	764352203	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm na komplet - ozn. DŽ	m	6,000	16,89	0,00	101,34	0,003	0,018	
764/A 1	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm na komplet - ozn. DZ	m	2,830	17,96	0,00	50,83	0,002	0,007	
764/A 7	998764201	Presun hmotí pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	843,136	0,0210	0,0000	17,7100		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			1 110,34	0,00	1 110,34		0,210	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766411112	Montáž obloženia stien palubkami na pero a dľažku do 1 m2 z makkého dreva, šírky nad 60 do 80 mm	m2	8,490	13,48	0,00	114,45	0,000	0	
766/A 1	998766201	Presun hmotí pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	287,752	0,0060	0,0000	1,7300		0	
S/S90	6119166500	Obloženie drevený obklad	m2	9,339	0,00	21,20	197,99	0,006	0,055	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			116,16	197,99	314,17		0,060	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím laktom 3x lakovaním	m2	16,980	3,19	0,00	54,17	0,000	0,005	

Rozpočet Novostavba zastávky, Babín / Novostavba zastávky

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom OB	m2	28,637	3,73	0,00	106,82	0,000	0,009	
	783	NÁTERY			160,99	0,00	160,99		0,010	0
	799	OSTATNÉ								
R/R 0	61161...04	Montáž a dodávka presklená tabuľa š. 1600 mm - ozn. SK1	KUS	1,000	745,23	0,00	745,23		0	
R/R 0	6116106	Montáž a dodávka presklená tabuľa š. 875 mm - ozn. SK2	kus	1,000	428,78	0,00	428,78		0	
R/R 0	799/PC	Montáž a dodávka nápisu BABÍN	SUB	1,000	125,00	0,00	125,00		0	
R/R 0	799/PC	Montáž a dodávka polica na knihy	SUB	1,000	150,00	0,00	150,00		0	
R/R 0	799/PC	Montáž a dodávka tabuľa na cestovný poriadok a mapa Babína	SUB	1,000	147,98	0,00	147,98		0	
R/R 0	OSTAT	Montáž a dodávka odpadkového trojkoša Meva	ks	1,000	915,63	0,00	915,63		0	
R/R 0	OSTAT	Montáž a dodávka info tabuľa na plagáta roz. 2200x1200mm	ks	1,000	300,45	0,00	300,45		0	
R/R 0	OSTAT	Montáž a dodávka stojan na bicykle Ferec pre 5 bicyklov	ks	1,000	189,54	0,00	189,54		0	
R/R 0	OSTAT	Montáž a dodávka plastový sedák 400x1000 mm - ozn. P	ks	6,000	120,85	0,00	725,10		0	
R/RE	625000131	Dodávka a montáž perforovaný plech - ozn. PL	m2	2,525	80,45	0,00	203,14		0	
	799	OSTATNÉ			3 930,85	0,00	3 930,85		0,000	0
		Práce PSV			6 002,12	750,54	6 752,66		1,300	0
		Celkom v EUR			18 689,45	2 810,55	21 500,00		93,970	3,58

