

Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo zo dňa 05.09.2018
na zhotovenie stavby
„Prístavba a komplexná rekonštrukcia Materskej školy v obci Babín“
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Babín
Sídlo:	Babín 50, 029 52
Štatutárny orgán:	Martin Matys, starosta obce
IČO:	00 314 382
DIČ:	2020561598
Bankové spojenie:	Prima Banka, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK39 5600 0000 0040 0141 0018

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	TetraStav, s.r.o.
Sídlo:	Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok
Štatutárny orgán:	Ing. Miroslav Jadroň, konateľ spoločnosti
IČO:	36 416 851
IČO DPH:	SK2021824904
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK06 1111 0000 0010 2421 0007
zapísaný v	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.:14762/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.
Predmet Dodatku

2.1. Predmetom tohto Dodatku je úprava rozpočtu z dôvodu aktualizácie názvov položiek rozpočtu a z titulu aktualizácie jednotkových cien vzhľadom na úpravy vybraných položiek rozpočtu z titulu nahradenia inými ekvivalentnými položkami z titulu zabezpečenia plynulosti realizácie stavebných prác a zrealizovanie množstiev niektorých položiek rozpočtu vzhľadom na podkladovú dokumentáciu.

2.2. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak ako je uvedené v bode 12.1 a 12.2 článku XII Zmluvy o dielo.

2.3 Uzatvorením tohto Dodatku sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy o dielo, jej rozsah, podmienky na jej uzatvorenie, nemení sa Zhotoviteľ diela a nenavýšuje sa hodnota plnenia (cena za dielo).

Článok III.
Záverečné ustanovenia

3.1. Tento dodatok je vypracovaný v piatich (5) vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa a štyri pre Objednávateľa.

3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.

3.3 Súčasťou tohto Dodatku je príloha č. 1.

V Babíne, dňa 23/04/2019

Za Objednávateľa:

Martin Matys, starosta obce



v Ružomberku, dňa 23/04/2019

Za Zhotoviteľa:

Ing. Miroslav Jadroň, konateľ spoločnosti



Príloha č. 1 k ZoD

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 12a/2018

Stavba: Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babín

Miesto:
Miestno: BabínKód:
Datum:Objednávateľ:
Obec BabínICO:
ICO DPH:Zhotoviteľ:
TetraStav s.r.o. RužomberokICO:
ICO DPH:

Projektant:

ICO:
ICO DPH:

Spracovateľ:

ICO:
ICO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	335 965,44
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	335 965,44
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižené	20,00%	z	319 807,90	63 961,58

Cena s DPH	v	EUR	399 927,02
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis: Pečiatka

Datum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis: Pečiatka

Datum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 12a/2018

Stavba: Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babín

Miesto: Babín
Objednávateľ: Obec Babín
Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. RužomberokDatum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		335 965,44	399 927,02
102	Vonk.kanal a LT	9 397,90	11 277,48
ELI	Elektroinštalácia	13 275,85	15 931,02
Prípojka	Prípojka ELI	1 947,50	2 337,00
ELI			
SO 16450	SO 16450	280 945,87	336 012,30
Vykurova	Vykurovanie	24 483,26	27 290,23
nie			
ZTI	ZTI	5 915,06	7 078,99
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		335 965,44	399 927,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stránka: Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babin

Objekt: 102 - Vonk.kanal a LT

JRSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Babin

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Ks:

Datum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:



Náklady z rozpočtu	9 397,90
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	9 397,90
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižené	20,00%	z	9 397,90	1 879,56

Cena s DPH	v EUR	11 277,48
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stránka: Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babin

Objekt: 102 - Vonk.kanal a LT

Miesto:

0

Datum:

Objednávateľ:

Obec Babin

Projektant:

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:



Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	9 397,90
HSV - Práce a dodávky HSV	9 397,90
1 - Zemné práce	3 945,81
4 - Vodorovné konštrukcie	1 153,11
8 - Rúrové vedenie	2 238,16
99 - Presun hmôt HSV	2 060,83
VP - Práce navyč	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babín

Objekt: 102 - Vonk.kanal a LT

Miesto: 0

Datum:

Objednávateľ: Obec Babín
Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. RužomberokProjektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 397,899

HSV - Práce a dodávky HSV

9 397,899

1 - Zemné práce

3 945,808

1	K	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	186,000	8,578	1 595,508
2	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	186,000	0,850	158,100
3	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	18,000	38,163	686,934
4	K	133201209	Priplatok k cenám za lepiťosť horniny tr.3	m3	18,000	5,191	93,438
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	120,000	1,426	171,120
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	120,000	0,584	70,080
8	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	120,900	2,750	332,475
9	K	174201201	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 100 do 300 mm	ks	120,900	2,896	350,126
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	37,200	13,119	488,027

4 - Vodorovné konštrukcie

1 153,108

7	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	27,900	38,738	1 080,790
24	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,832	86,921	72,318

8 - Rúrové vedenie

2 238,155

13	K	871273122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	m	80,000	0,944	75,520
14	M	2861100800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x2000mm	ks	43,720	7,596	332,097
15	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	75,000	1,111	83,325
16	M	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm	ks	41,534	10,935	454,174
17	K	inf.cena	Lapač tuku LTC 1 -ZFL	ks	1,000	135,751	135,751
18	M	5922438000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60xv. 100xvr.steny 9	ks	1,000	44,378	44,378
19	K	inf.cena	Lapač tuku LTC 1 -ZFL	ks	0,000	146,371	0,000
20	M	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6xv. 100/60xvr.steny 9	ks	0,505	40,855	20,632
25	K	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	1,000	40,464	40,464
26	M	5922411000	Vodomerňa (armatúrna) šachta betónová 1200x900x1800 mm, BG	ks	1,010	492,605	497,531
27	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	8,002	8,002
28	M	5524211010	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 50kN AO-400, 400/480/50	ks	1,000	114,304	114,304
29	M	5524303000	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	90,375	90,375
21	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	18,756	37,512
22	M	5524211030	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 50kN AO-600, 600/680/50	ks	2,000	152,045	304,090

99 - Presun hmôt HSV

2 060,828

30	K	998271301	Presun hmôt pre kanal. hĺbené monolit. z betónu alebo železobetónu v otvorenom výkope	t	59,988	8,457	507,319
23	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	59,988	25,897	1 553,509

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babín

Objekt: ELI - Elektroinštalácia

IKSÚ:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Babín

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Datum:

IČO:

ICO DPH:

IČO:

ICO DPH:

IČO:

ICO DPH:

IČO:

ICO DPH:

Náklady z rozpočtu	13 275,85
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	13 275,85
---------------------	------------------

DPH základna	20,00 %	z	0,00	0,00
znížená	20,00 %	z	13 275,85	2 655,17

Cena s DPH	v EUR	15 931,02
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babín

Objekt: ELI - Elektroinštalácia

Miesto:

0

Datum:

Objednávateľ:

Obec Babín

Projektant:

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:



Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	13 275,85
------------------------------	------------------

A.Elektroinštalácia: - A.Elektroinštalácia:	4 240,07
---	----------

B.Rozvádzač HR: - B.Rozvádzač "HR":	5 959,37
-------------------------------------	----------

C.MaR - C.MaR	1 233,55
---------------	----------

OST - Ostatné	1 685,29
---------------	----------

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 275,85
--	------------------

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babín

Objekt: ELI - Elektroinštalácia

Adres: 0

Datum:

Objednávateľ: Obec Babín
Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. Ružomberok

Projektant:
Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 275,850

4	K	Pol2	D.Práce vopred nedef.,dohodnuté s investorom	hod	14,000	11,256	157,584
---	---	------	--	-----	--------	--------	---------

A.Elektroinštalácia: - A.Elektroinštalácia:

4 240,067

1	K	I1089LUC210200039	15E-LED Svetidlo núdzové AMI NZ ,I1089LUC-15E-LED	ks	6,000	41,723	250,338
2	K	A2187011 2x18W210200	COPER/EATON svetidlo núdzové LEDx8 2h IP42 Ledus 8 LED 120 min M/M IP42	ks	5,000	18,408	92,040
3	K	A1247011 1x24W210200	LED SMD 2835 12,5W 4000K IP44	ks	4,000	19,302	77,208
4	K	ZC214/15MICRO 2x14W2	LED SMD 2835 12,5W 4000K IP44	ks	8,000	0,394	3,152
5	K	CLASSIC ASN OPEN 1x2	Svetidlo LED typ W5005 22W 1740Lm, 4000K SMD CHIB ANELA	ks	4,000	45,282	181,128
6	K	CLASSIC ASN OPEN 2x2	LED TRUST PS 2xT8/120 WP504	ks	18,000	54,701	984,618
7	K	ZCA228/12LOSZK 2x28W	LED TRUST PS 2xT8/120 WP504	ks	16,000	31,802	508,832
8	K	210200039	LED svetidlo so zabudovaným akumulátorom	ks	1,000	42,824	42,824
9	K	210140430	Tlačítko "CENTRAL STOP"	ks	2,000	14,869	29,738
10	K	7744 01 VALENA210110	Jednopolový vypínač, 7744 01 VALENA	ks	12,000	2,389	28,668
11	K	7742 01 VALENA210110	Jednopolový vypínač IP44, 7742 01 VALENA	ks	1,000	4,974	4,974
12	K	7744 05 VALENA210110	Sériový prepínač, 7744 05 VALENA	ks	12,000	3,440	41,280
13	K	7744 06 VALENA210110	Striedavý prepínač, 7744 06 VALENA	ks	2,000	2,669	5,338
14	K	7743 90 VALENA210110	Zásuvka 230V dvojité, 7743 90 VALENA	ks	26,000	3,904	101,504
15	K	7743 96 VALENA210110	Zásuvka 230V, 7743 96 VALENA	ks	4,000	2,717	10,868
17	K	7744 51 VALENA210211	Rámik jednonásobný, 7744 51 VALENA	ks	54,000	0,577	31,158
18	K	7744 52 VALENA210211	Rámik dvojnásobný, 7744 52 VALENA	ks	2,000	2,434	4,868
19	K	210010322	Prístrojová krabica	ks	55,000	0,112	6,160
20	K	KR 97/5210010301	Krabicová rozvodka, KR 97/5	ks	30,000	0,586	17,580
21	K	210010521	odvíčkovania a zavíčkované krabice	ks	30,000	0,102	3,060
22	K	IZ 1653210110021	Zásuvka 400V, IZ 1653	ks	1,000	3,197	3,197
23	K	S10 JP210110027	Trojpólový vypínač, S10 JP	ks	2,000	30,689	61,378
24	K	S25 JP210110027	Trojpólový vypínač, S25 JP	ks	5,000	21,591	107,955
25	K	Mi 78312210190002	Zásuvková skriňa, Mi 78312	ks	1,000	243,635	243,635
26	K	CYKY210800105	O 2x1,5mm2 Kábel, CYKY-O 2x1,5mm2	ks	40,000	0,333	13,320
27	K	CYKY210800105.1	O 3x1,5mm2 Kábel, CYKY-O 3x1,5mm2	ks	90,000	0,404	36,360
28	K	CYKY210800105.2	J 3x1,5mm2 Kábel	m	180,000	0,366	65,880
29	K	CYKY210800115	J 5x1,5mm2 Kábel	m	90,000	0,643	57,870
30	K	CYKY210800055	J 3x2,5mm2 Kábel	m	220,000	0,615	135,300
31	K	CYKY210800055.1	J 5x2,5mm2 Kábel	m	50,000	1,083	54,150
32	K	CYKY210800117	J 5x4mm2 Kábel	m	5,000	1,651	8,255
33	K	CYA 6mm2210800648	Vodič, CYA 6mm2	m	40,000	0,484	19,360
34	K	CYA 16mm2210800648	Vodič, CYA 16mm2	m	30,000	1,244	37,320
35	K	210100128	ukončenie vodičov do 2,5mm2	ks	4,000	0,477	1,908
36	K	210100002	ukončenie vodičov do 6mm2	ks	10,000	0,817	8,170
37	K	210100003	ukončenie vodičov do 16mm2	ks	12,000	1,170	14,040
38	K	2x4cm210040736	vyrezanie ryhy frézovaním, 2x4cm	m	120,000	3,879	465,480
39	K	Cu 4mm2110220452	Lanko pre doplnkové posp., Cu 4mm2	m	20,000	0,167	3,340
40	K	orient.	ukončenie lanka	ks	6,000	0,222	1,332
41	K	110190003	montáž rozvádzača	ks	1,000	131,229	131,229
42	K	110220321	Svorka na potrubie s páskou	ks	4,000	0,381	1,524
43	K	210010132	Inštalácia trubky FXP 25	m	40,000	1,833	73,320
44	K	MIK 40x40210020522	Elektroinštalčný žlab, MIK 40x40	m	20,000	1,227	24,540
45	K	210020501	odkrytie a zakrytie žlabu	m	20,000	1,781	35,620
46	K	dodávka	Lampa LED TUBE T8 120 cm 18W	ks	16,000	2,183	34,928
47	K	dodávka.1	Lampa LED TUBE T8 120 cm 18W	ks	72,000	2,435	175,320

B.Rozvádzač HR: - B.Rozvádzač "HR":

5 959,369

1	K	BForient.	Rozvádzač pod omietku, BF-U-3/96-C	ks	1,000	5 019,525	5 019,525
2	K	LTN210120464	Istič, LTN-32C-3	ks	1,000	20,271	20,271
3	K	SP210120400	Podp.spúšť s pomoc.kont., SP-LP	ks	1,000	23,975	23,975
4	K	LTN 25B210120464	3 Istič, LTN 25B-3	ks	3,000	7,559	22,677
5	K	LTN 20B210120464	3 Istič, LTN 20B-3	ks	2,000	7,316	14,632
6	K	LTN 16B210120451	3 Istič, LTN 16B-3	ks	1,000	6,644	6,644
7	K	LTN 16C210120451	3 Istič, LTN 16C-3	ks	1,000	8,609	8,609
8	K	LTN 16B210120401	1 Istič, LTN 16B-1	ks	2,000	1,958	3,916
9	K	LTN 10B210120401	1 Istič, LTN 10B-1	ks	4,000	1,945	7,780
10	K	LTN 2C210120401	1 Istič, LTN 2C-1	ks	2,000	10,626	21,252
11	K	LTN 1C210120401	1 Istič, LTN 1C-1	ks	2,000	6,307	12,614
12	K	OFI210120478	Prúdový chránič, OFI-25-4-030A	ks	2,000	23,451	46,902
13	K	OLI210120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr., OLI-16B-N1-030A	ks	9,000	21,708	195,372
14	K	RSI 25210130104	Stykač, RSI 25-20	ks	2,000	14,631	29,262

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	FLP210120492	Zvodíč prepätia, RSI 25-20	ks	1,000	77,840	77,840
16	K	montáž ďalších modul	Zvodíč prepätia	ks	3,000	76,825	230,475
17	K	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači	ks	1,000	172,746	172,746
18	K	210192721	Štítok označovaci prístroje	ks	33,000	1,058	34,914
19	K	210950101	Štítok označovaci na kábel	ks	30,000	0,310	9,300
20	K	210020952	Výstražná tabuľka	ks	3,000	0,221	0,663
C.MaR - C.MaR							1 233,545
1	K	360410017	Snímač teploty vonkajší	ks	1,000	25,597	25,597
2	K	360410021	Snímače teploty	ks	3,000	40,666	121,998
3	K	360410021.1	Regulátor	ks	1,000	86,874	86,874
4	K	360430023	Pohon zmiešavača-dodávka úk	ks	1,000	127,211	127,211
5	K	61113360410051	Regulátor teploty priestorový, 61113	ks	1,000	99,125	99,125
7	K	223360410078	Napájací zdroj, Z23	ks	1,000	6,592	6,592
8	K	GIC40360410310	Snímač úniku CO, GIC40	ks	2,000	148,593	297,186
9	K	PVA 82.3/23021015013	Poruchová signalizácia, PVA 82.3/230	ks	1,000	324,305	324,305
10	K	210140652	Húkačka	ks	1,000	12,677	12,677
11	K	JEXY 2x1210802331	Kábel, JEXY 2x1	m	40,000	0,553	22,120
12	K	H05VV210802337	Kábel, H05VV-F 3x1	m	30,000	0,444	13,320
13	K	H05VV210802347	Kábel, H05VV-F 5x1	m	20,000	0,725	14,500
14	K	CYKY210800115.1	Kábel, CYKY-J 5x1,5mm2	m	16,000	0,666	10,656
15	K	210100001	ukončenie vodičov do 2,5mm2	ks	36,000	0,828	29,808
16	K	210010131	Inštalácia trubka FXP 16	m	20,000	0,277	5,540
17	K	MIK 40x25210020522	Elektroinštalčný žlab	m	14,000	0,804	11,256
18	K	210020501	odkrytie a zakrytie žlabu	m	14,000	1,770	24,780
OST - Ostatné							1 685,285
48	K	001	Východzia revízia, meranie, revízná správa	kpl	1,000	1 685,285	1 685,285

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babin

Objekt: Prípojka ELI

Mesto:

RS:

Miesto:

Datum:

Objednávateľ:

ICO:

Obec Babin

ICO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

IČO DPH:

Projektant:

ICO:

Spracovateľ:

ICO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Náklady z rozpočtu	1 947,50
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 947,50
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	0	0,00	0,00
DPH odvodená	20,00%	0	1 947,50	389,50

Cena s DPH	v EUR	2 337,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babin

Objekt: Prípojka ELI

Mesto:

0

Datum:

Objednávateľ:

Obec Babin

Projektant:

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 947,50
------------------------------	-----------------

A.El. prípojka NN: - A.El. prípojka NN:	1 764,18
---	----------

B.Zemné práce - el.p - B.Zemné práce - el.prípojka	146,32
--	--------

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 947,50
--	-----------------

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babin

Objekt: Prípojka ELI

Mesto:

0

Datum:

Objednávateľ:

Obec Babin

Projektant:

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 947,500
3	K	Pol1	C.Práce pomocné	hod	4,000	9,250	37,000
A.El. prípojka NN: - A.El. prípojka NN:							1 764,180
1	K	210810014	Kábel CYKY-J 5x16mm ²	m	26,000	1,772	46,072
2	K	210810015	Kábel, CYKY-O 5x1,5mm ²	m	26,000	1,771	46,046
3	K	210950101	Štítok označovací na kábel	ks	4,000	0,258	1,032
4	K	210100252	ukončenie vodičov do 16mm ²	ks	5,000	5,860	29,300
5	K	210100001	ukončenie vodičov do 2,5mm ²	ks	8,000	0,684	5,472
6	K	210220021	Páska uzemňovacia FeZn 30x4	kg	10,000	1,219	12,190
7	K	110190002	Elektromerový rozvádzač RE1.0 F403 W 32A P1	ks	1,000	1 562,816	1 562,816
8	K	orient.	Výstražná PVC fólia	m	15,000	0,388	5,820
9	K	orient..1	Kábelová chránička	m	10,000	0,784	7,840
10	K	orient..2	Piesok pre kábelové lôžko	m3	2,000	23,796	47,592
B.Zemné práce - el.p - B.Zemné práce - el.prípojka							146,320
1	K	460010024	Vytýčenie trasy	km	0,020	790,489	15,810
2	K	460200163	Výkop ryhy 35x80 zemina tr.3	m	15,000	4,570	68,550
3	K	460420351	Zriadenie kábelového lôžka	m	15,000	1,149	17,235
4	K	460490012	Výstražná PVC fólia	m	15,000	0,406	6,090
5	K	460510021	Kábelová chránička	m	5,000	0,938	4,690
6	K	460560163	Zasypanie ryhy	m	15,000	1,752	26,280
7	K	460620013	Úprava povrchu	m2	5,000	1,533	7,665

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babín

Objekt: SO 16450

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Babín

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Kč:

Datum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:



Náklady z rozpočtu	280 945,87
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	280 945,87
---------------------	-------------------

DPH: základna	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	275 332,15	55 046,43

Cena s DPH	v EUR	336 012,30
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babín

Objekt: SO 16450

Miesto:

0

Datum:

Objednávateľ:

Obec Babín

Projektant:

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:



Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

280 945,87

D1 - Práce HSV	183 136,08
D2 - ZEMNÉ PRÁCE	7 315,74
D3 - ZÁKLADY	14 759,52
D4 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	26 169,52
D5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	24 896,08
D6 - SPEVNENÉ PLOCHY	8 229,32
D7 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	54 053,76
D8 - VYBAVENIE IMOBILNÝ	1 838,93
D9 - POTRUBNÉ ROZVODY	0,00
D10 - OSTATNÉ PRÁCE	14 737,72
D11 - PRESUNY HMÔT	31 135,49

D1 - Práce HSV	0,00
D12 - Práce PSV	97 809,79
D13 - POVLAKOVÉ KRYTINY	3 560,80
D14 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	30 546,31
D15 - ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00
D16 - DREVOSTAVBY	2 845,30
D17 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	4 330,67
D18 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	21 571,68
D19 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	15 130,51
D20 - PODLAHY POVLAKOVÉ	4 093,60
D21 - PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	2 045,49
D22 - KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD	5 130,06
D23 - MAĽBY	1 110,82
D12 - Práce PSV	0,00
D24 - Montážne práce	0,00
D25 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00
D24 - Montážne práce	0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 280 945,87

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a kompletná rekonštrukcia materskej školy v obci Babín

Objekt: SO 16450

Miesto: 0

Datum:

Objednávateľ: Obec Babín
Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. Ružomberok

Projektant:
Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 280 945,871

D1 - Práce HSV 183 136,083

D2 - ZEMNÉ PRÁCE 7 315,744

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	28,509	0,935	26,656
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	127,863	5,466	698,899
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	127,863	0,848	108,428
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	65,458	25,201	1 649,607
5	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	65,458	7,167	469,137
6	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - drenáž	m3	92,682	15,588	1 444,727
7	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	92,682	0,851	78,872
8	K	133201202	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	1,728	23,821	41,163
9	K	133201209	Priplatok za lepiivosť horniny triedy 3	m3	1,728	5,198	8,982
10	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	316,240	1,384	437,676
11	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	M3	167,479	3,278	548,996
12	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - na zásyp	m3	148,761	6,012	894,351
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	167,479	0,652	109,196
14	K	171201205	Poplatok za skládku	M3	167,479	2,141	358,573
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	148,761	2,961	440,481

D3 - ZÁKLADY 14 759,521

16	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	8,446	33,079	279,385
17	K	273321311	Betón železový základových dosiek triedy C16/20 bez výstuže ozn ZD1	m3	21,382	84,611	1 809,152
18	K	273351215	Debnenie z dielcov základových dosiek - zhotovenie	m2	11,213	10,847	121,627
19	K	273351216	Debnenie z dielcov základových dosiek - odstránenie	m2	11,213	2,346	26,306
20	M	273362021	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI	t	1,026	806,595	827,566
21	K	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 - ZP1+ZP2	m3	57,013	84,292	4 805,740
22	K	274351215	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	29,703	10,774	320,020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	274351216	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	29,703	2,311	68,644
24	M	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10S05	t	0,981	1 087,046	1 066,392
25	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,728	82,761	143,011
26	K	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	1,440	10,918	15,722
27	K	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,440	2,323	3,345
28	K	20140901R01	Dodávka, zhotovenie dilatácie prístavby hr. 20 mm	m2	118,875	9,219	1 095,909
29	K	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80 vr. zaústenia do kanalizácie	m	93,618	6,115	572,474
30	K	2837650310	Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 160mm - okolo základ. pásov do zeme	m2	94,396	38,182	3 604,228
D4 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							26 169,522
31	K	311272104	Murivo nosné z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.240 P2-500	M3	109,334	182,695	19 974,775
32	K	317162101	Porotherm Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1000 mm ozn KP21	ks	6,000	10,072	60,432
33	K	317162102	Porotherm Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1250 mm KP 11=KP22	ks	6,000	13,192	79,152
34	K	317162103	Porotherm Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1500 mm KP 12	ks	2,000	15,115	30,230
35	K	317162104	Porotherm Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1750 mm ozn KP13	ks	2,000	16,993	33,986
36	K	317321315	Betón prekladov železový triedy C 20/25 bez výstuže	m3	4,621	99,695	460,691
37	K	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	47,249	16,246	767,607
38	K	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	47,249	5,976	282,360
39	M	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10S05	t	1,938	1 075,736	2 084,776
40	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých železový triedy C20/25	m3	0,325	98,194	31,913
41	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	5,200	15,132	78,686
42	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	5,200	2,760	14,352
43	M	332361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojakov obýh z bet ocele 10S05	t	0,070	1 076,906	75 383
44	K	342272102	Ytong Priečky z presných tvárníc priečkových P2-500, 100 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	18,678	20,670	386,074
45	K	342272104	Ytong Priečky z presných tvárníc priečkových P2-500, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	61,322	26,309	1 613,320
46	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenocementovú	m3	0,396	191,236	75,729
47	K	317234410	X Výmurovka medzi nosníkmi akýmikoľvek tehliami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,542	221,506	120,056
D5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							24 896,077
48	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škрупín, železový tr.C 25/30	m3	50,551	100,488	5 079,769
49	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	490,318	9,423	4 620,267
50	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	490,318	3,921	1 922,537
51	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	459,581	9,176	4 217,115
52	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	459,581	2,474	1 137,003
53	M	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10S05 - upresní sa podľa upravenej statiky	t	1,485	1 084,145	1 609,955
54	M	411363021	Výstuž klenieb alebo škрупín zo zvarovaných sietí KARI	t	0,555	796,586	442,105
55	K	413321315	Betón nosníkov, prievlakov železový tr.C 20/25	m3	3,669	96,456	353,897
56	K	413351107	Debnenie nosníka, prievlaku zhotovenie-dielce	m2	38,764	14,089	546,146
57	K	413351108	Debnenie nosníka, prievlaku odstránenie-dielce	m2	38,764	3,834	148,621
58	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov, prievlakov do 10 kpa - zhotovenie	m2	9,413	15,786	148,594
59	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov, prievlakov do 10 kpa - odstránenie	m2	9,412	4,225	39,766
60	M	413361821	Výstuž nosníkov, prievlakov a trámov 10S05 zahrnutá v prekladoch	t	0,000	0,000	0,000
61	M	413362021	Výstuž nosníkov trámov zo zvarovaných sietí typu KARI	t	0,140	801,758	112,246
62	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	20,794	99,131	2 061,330
63	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	166,354	7,593	1 263,126
64	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	166,354	2,906	483,425
65	M	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10S05 - zahrnutá v prekladoch	t	0,000	0,000	0,000
66	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25- dobetónovanie stupňov vr. debnenia a výstuže.	m3	0,900	116,211	104,590
67	K	413232211	Zamurovanie zhlaví akýmikoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	44,000	3,940	173,360
68	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm- drenáž	m3	11,145	38,782	432,225
D6 - SPEVNENÉ PLOCHY							8 229,319
69	K	564201111	Podklad alebo podsyp z piesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm - okapový chodník	m2	67,500	1,263	85,253
70	K	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm so zaklinovaním fr.4-8 a zhutn.hr.100 mm	m2	67,500	3,512	237,060

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	596911114	Kladenie bet. dlaždíc hr.6cm	m2	67,500	75,232	5 078,160
72	K	597141221	Betónový rigol + tvarovky	m	35,600	66,144	2 354,726
73	K	5922901940	Dodávka betónovej dlažby hr. 60 mm	m2	67,500	7,024	474,120
D7 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY							54 053,760
74	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	322,820	2,135	689,221
75	K	611461122	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, sadrová, miešanie a nanášanie strojne, pálená hr.1 cm	M2	322,820	10,694	3 452,237
76	K	611461142	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Maxima (Baumit Maxima) hr. 4 mm	m2	322,820	8,028	2 591,599
77	K	611481117	Potiahnutie stropov a podhládov sklotextílnou mriežkou	M2	322,820	4,725	1 525,325
78	K	612465111	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	755,462	5,525	4 173,928
79	K	612465134	Vnútorná omietka stien vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová 1 cm	M2	755,462	8,606	6 501,506
80	K	612465138	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	M2	547,727	7,343	4 021,959
81	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou v lepiacej malte	m2	755,462	4,542	3 431,308
82	K	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová	m2	319,353	12,588	4 020,016
83	K	625250075	Kontaktný zatepľovací systém polystyrén, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm - schody od spodu	m2	8,696	25,134	218,565
84	K	625250114	Kontaktný zatepľovací systém minerálna vlna kotvená skrutkovacími kotvami, lepiaca hmota, sieťka, penetračný náter, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 140 mm - podhlád vstupu	m2	4,505	45,997	207,216
85	K	625250115	Kontaktný zatepľovací systém minerálna vlna kotvená skrutkovacími kotvami, lepiaca hmota, sieťka, penetračný náter, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 180 mm	m2	276,613	48,137	13 313,320
86	K	625250121	Kontaktný zatepľovací systém ostenia minerálna vlna kotvená skrutkovacími kotvami, lepiaca hmota, sieťka, penetračný náter, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	29,540	31,932	943,271
87	K	625250157	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR lepiaca hmota+sieťka+penetračný náter + kotvy hr. izolantu 160 mm - sokel	m2	31,285	46,539	1 455,973
88	K	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	15,685	112,624	1 766,507
89	K	631319161	Priplatok za prehlád. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	15,685	40,238	631,133
90	K	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	21,382	2,732	58,416
91	K	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	15,513	44,454	689,615
92	K	632450203	Betónový poter samonivelizačný hr. 10 - 20 mm	m2	135,460	10,514	1 424,226
93	K	632450207	Betónový cementový poter - kotoľňa	m2	27,800	17,416	484,165
94	K	632451211	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom, hr.do 10 mm	m2	151,770	4,999	758,698
95	K	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	15,000	37,796	566,940
96	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	36,000	4,879	175,644
97	K	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	36,000	2,521	90,756
98	M	5533194000	Zárubňa oceľová CGU 60x197	ks	4,000	20,145	80,580
99	M	5533194500	Zárubňa oceľová CGU 80x197	ks	10,000	21,213	212,130
			Zárubňa oceľová CGU 70x197	ks	1,000	20,200	20,200
100	M	6119000100	Parapetná doska vnútorná vr. koncoviek	m	37,800	14,479	547,306
D8 - VYBAVENIE IMOBILNÝ							1 838,929
101	K	6114100106	Dodávka a osadenie schodolezu	ks	1,000	1 838,929	1 838,929
D9 - POTRUBNÉ ROZVODY							0,000
102	K	212752110	Vonkajšia kanalizácia a lapač tuku - samostatná príloha	lpl	1,000	0,000	0,000
D10 - OSTATNÉ PRÁCE							14 737,718
103	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	427,976	1,904	814,866
104	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	427,976	1,193	510,575
105	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	478,670	2,387	1 142,585
106	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	427,976	1,248	534,114
107	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m, zabebranie(otvoru) prechodu OSB doskami počas realizácie	m2	427,976	3,436	1 470,526
108	K	953946131	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 180 mm	m	56,290	6,282	353,614
109	K	953996121	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	175,900	4,019	706,942

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	953996131	Prislušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	m	147,700	2,068	305,444
111	K	9610431R1	Demontáž oc. striešky prekrytie lexanom	m2	10,000	14,508	145,080
112	K	9610431R1.1	Demontáž ocelovej striešky	m2	1,700	11,011	18,719
113	K	962031132	Búranie priečok z tehlá pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	15,860	2,252	35,717
114	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehlá pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,330	20,214	168,383
115	K	963012510	Búranie balkónových dosiek zo železobetónu, - 2,10000t	m3	3,409	88,814	302,767
116	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	29,930	1,711	51,210
117	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, - 0,06500t - okapový chodník	m2	17,345	3,038	52,694
118	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0,05700t	m2	15,405	5,219	80,399
119	K	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	8,000	0,674	5,392
120	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	7,000	0,538	3,766
121	K	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	ks	2,000	0,980	1,960
122	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	1,620	10,110	16,378
123	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	9,000	6,083	54,747
124	K	968063455	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	14,312	10,994	157,346
125	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, vr. vyspravenia otvoru po prevedení stav. prác -0,01200t pre UK	ks	17,000	6,367	108,239
126	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	2,050	3,964	8,126
127	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,974	39,437	38,412
128	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	6,054	45,905	277,909
129	K	9710423R2	Zhotovenie pťvorov cez strop hr. 300 mm vr. vyspravenia otvoru po prevedení stav. práce - UK	KS	28,000	27,052	757,456
130	K	974031664	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	60,000	6,173	370,380
131	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	15,615	3,136	48,969
132	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	93,317	10,781	1 006,051
133	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	933,170	0,351	327,543
134	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	93,317	8,123	758,014
135	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	746,536	0,922	688,306
136	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	93,317	23,171	2 162,248
137	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	81,100	4,691	380,440
138	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	4,090	85,219	348,546
139	K	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaľiatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	67,500	1,333	89,978
140	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,15400 t	m2	67,500	3,371	227,543
141	M	5922902940	Dodávka - Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	81,911	2,519	206,334

D11 - PRESUNY HMÔT

31 135,493

142	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 072,085	29,042	31 135,493
-----	---	-----------	---	---	-----------	--------	------------

D1 - Práce HSV

0,000

D12 - Práce PSV

97 809,788

143	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	142,545	0,183	26,086
144	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	92,450	0,230	21,264
145	K	711123131	Zhotovenie hydroizolácie tekutej na ploche vodorovnej	m2	142,515	19,412	2 766,501
146	K	711123141	Zhotovenie a dodanie tekutej hydroizolácie hr 3 mm ozn STR1	m2	133,900	20,619	2 760,884
147	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	142,545	3,391	483,370
148	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti nopová fólia na ploche zvislej	m2	43,495	3,808	165,629
149	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	92,450	3,697	341,788
150	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,700	2,488	6,717
151	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch alebo ekvivalent	t	0,075	1 834,614	137,596
152	M	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrolit v 60 s 35	m2	274,867	2,673	734,719

D13 - POVLAKOVÉ KRYTINY

3 560,798

153	K	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých	m2	305,400	4,071	1 243,283
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
154	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	108,260	2,225	240,922
155	K	712500842	Očistenie podkladu na jestvujúcej streche, -0,00200t ozn STR2	m2	171,500	0,626	107,359
156	M	2833000150	Dodávka hydroizolácie PVC fólia STR1	m2	351,210	5,607	1 969,234
D14 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							30 546,313
157	K	713111125	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov a stien lepením - kotoľňa	m2	63,792	5,242	334,398
158	K	713111125.1	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, striech lepením	m2	439,300	5,246	2 304,568
159	K	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	M2	287,230	1,497	429,983
160	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	1,229	1,598
161	M	2830010400	Fólia PE dodávka - podlahy	m2	330,315	0,924	305,211
162	M	2837635700	Polystyrén doska 1200x500x100mm - steny a strop kotoľňa	m2	65,068	5,957	387,610
163	M	2837642203	Polystyrén Expandovaný podlahový EPS 150 (PSE-S25)	m3	15,677	85,468	1 339,882
164	M	28376513R1	Dodávka tepelná izolácia POLYURETÁNOVÉ PIR dosky s hydroizoláciou hr. 200 mm ozn. STR 2	M2	174,930	48,009	8 398,214
165	M	28376513R2	Dodávka tepelná izolácia POLYURETÁNOVÉ PIR dosky s hydroizoláciou hr. 140 mm ozn. STR 1	M2	136,578	40,965	5 594,918
166	M	28376513R3	Dodávka tepelná izolácia POLYURETÁNOVÉ PIR dosky hr. 160 mm ozn. STR 1	M2	136,578	35,380	4 832,130
167	M	2837653502	ISOVER EPS spádová doska penový polystyrén 150S	m3	36,084	151,015	5 449,225
168	M	6314150550	Akustická izolácia podláh - polystyrén hr. 60 mm	m2	147,380	7,929	1 168,576
D15 - ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							0,000
169	K	721-09-01	Zdravotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	0,000	0,000
D16 - DREVOSTAVBY							2 845,299
170	K	763112132	SDK priečka s izoláciou celková hr. priečky 100 mm kca oceľ profil dosky protipožiarne hr. 15 mm	m2	0,000	39,066	0,000
			Tvárnice YTONG	m2	11,760	39,066	459,416
171	K	763132410	SDK podhlád zavesoná dvojvrstvá kca profil CD dosky víd PD	m2	105,520	22,598	2 384,541
172	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,200	1,119	1,342
D17 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							4 330,671
173	K	764711115	Oplechovanie parapetov z hliníkového plechu hr. 1 mm rš 400 mm poplastovaného plechu farba biela, vr. koncoviek - ozn K1	m	70,000	13,653	955,710
174	K	764721116	Lemovanie krytiny bočné strišky z hliníkového plechu hr. 1 mm - ozn K3	m	12,300	16,440	202,212
175	K	764731116	Oplechovanie atiky z hliníkového plechu hr. 1 mm rš 570 mm - ozn K2	m	53,560	23,320	1 249,019
176	K	764751113	Odpadné rúry z poplastovaného plechu kruhové rovné D 125 mm , vr. odsokov a kolien farba sivá - ozn K4	m	36,000	33,019	1 188,684
177	K	764761142	Žlaby z hliníkového plechu hr. 1 mm poplastovaného plechu žlaby podokapné polkruhové s hákami veľkosť 150 mm farba sivá - ozn K5	m	19,500	26,332	513,474
178	K	764761171	Žlaby čelo profilované k žlabom hliníkový plech hr. 1 mm ozn K6	ks	6,000	15,414	92,484
179	K	764761232	Žlaby z hliníkového plechu poplastovaného plechu kotlík SOK k polkruhovým žlabom veľkosť 150 mm farba sivá - ozn K4	ks	6,000	14,186	85,116
180	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	1,777	3,376
181	K	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	34,000	1,194	40,596
D18 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							21 571,683
182	K	766621081	Montáž okna plastového so zasklením za 1 bm montáže	m	152,600	6,739	1 028,371
183	K	76662312	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho jednokridlové	KS	15,000	15,646	234,690
184	K	76662331	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho dvojkrídlové	ks	2,000	26,690	53,380
185	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	KS	15,000	6,349	95,235
186	K	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	2,000	9,098	18,196
187	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	224,837	179,870
188	M	5628412801	Dverné kovanie vložkový zámok	ks	11,000	14,158	155,738
189	M	5628412802	Dverné kovanie obyčajný zámok,	ks	15,000	11,245	168,675
190	M	61141488R1	Dodávka - plastové okno otváracie sklopné 6-komorový profil U=1,0 zaskl. izol. trojsklo 1100x1800 mm farba biela ozn 4	ks	0,000	241,478	0,000
			Dodávka - plastové okno otváracie sklopné 6-komorový profil U=1,0 zaskl. izol. trojsklo 1100x1600 mm farba biela ozn 4	ks	3,000	214,650	643,950
191	M	61141488R1.1	Dodávka - plastové okno otváracie sklopné 6-komorový profil U=1,0 zaskl. izol. trojsklo 1800x800 mm farba biela ozn 5	ks	1,000	210,075	210,075
192	M	61141488R1.2	Dodávka - plastové okno otváracie sklopné 6-komorový profil U=1,0 zaskl. izol. trojsklo 900x1500 mm farba biela ozn 15	ks	1,000	99,054	99,054
193	M	61141488R1.3	Dodávka - plastové okno otváracie sklopné 6-komorový profil U=1,0 zaskl. izol. trojsklo 1200x1500 mm farba biela ozn 16	ks	1,000	217,431	217,431
194	M	61141488R1.4	Dodávka - plastové okno sklopné 6-komorový profil U=1,0 zaskl. izol. trojsklo 800x600 mm farba biela ozn 2	ks	3,000	114,346	343,038

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
195	M	61141488R1.5	Dodávka - plastové okno otvárateľné sklopné 6-komorový profil U=1,0 zaskl. izol. trojsklo 600x900 mm farba biela ozn 3	ks	2,000	120,326	240,652
196	M	61141488R1.6	Dodávka - plastové okno otvárateľné sklopné 6-komorový profil U=1,0 zaskl. izol. trojsklo 1200x1600 mm farba biela ozn 1	ks	21,000	228,848	4 805,808
197	M	61141488R2	Dodávka a montáž vchodové dvere 2-kridlové exteriérové presklené , sklo izol trojsklo, zárubňa 1250x1970 mm farba biela ozn 12	ks	2,000	606,064	1 212,128
198	M	61141488R2.1	Dodávka a montáž exteriérové vchodové dvere1-kridlové s okienkom, sklo izol trojsklo, zárubňa 900x2000 mm farba biela ozn 6	ks	2,000	1 062,080	2 124,160
			Dodávka a montáž exteriérové vchodové dvere1-kridlové s okienkom, sklo izol trojsklo, zárubňa 800x2000 mm farba biela ozn 6	ks	3,000	1 062,080	3 186,240
199	M	61141488R2.2	Dodávka a montáž plastové s hliníkovou výstuhou vchodové dvere 2-kridlové s nadsvetlíkom3/4 presklené s bezpečnostné sklo izol trojsklo,drátosklo, samozatvárač, zárubňa 1250x2500 mm farba biela ozn 7	ks	1,000	1 463,891	1 463,891
200	M	61141488R2.3	Dodávka a montáž plastové s hliníkovou výstuhou vchodové dvere 2-kridlové s nadsvetlíkom3/4 presklené s bezpečnostné sklo izol trojsklo,drátosklo, samozatvárač, zárubňa 1250x2500 mm farba biela ozn 8	ks	1,000	1 450,215	1 450,215
201	M	61141488R2.4	Dodávka a montáž plastové s hliníkovou výstuhou vchodové dvere 2-kridlové exteriérové presklené , sklo izol trojsklo, zárubňa 1450x1970 mm farba biela ozn 9	ks	1,000	1 236,426	1 236,426
202	M	61141488R2.5	Dodávka a montáž, osadenie posuvné dvere presklené z 2/3, fóliované 800x1970 mm vr. závesného nástenného systému ozn 17	ks	2,000	261,847	523,694
203	M	61141488R3	Dodávka a montáž, výroba ochranné kryty na vykurovacie telesá dyhované s mriežkou v 700 mm ozn kryt UK	bm	1,400	7,301	10,221
204	M	61141488R3.1	Dodávka a montáž, výroba ochranné kryty na vykurovacie telesá dyhované s mriežkou v. 800 mm ozn kryt UK	bm	43,000	10,835	465,905
205	M	6117103100	Dvere vnútorné, fóliované M10, plné,600x1970 mm, s poldrážkou pravé ozn 13	ks	2,000	66,235	132,470
206	M	6117103100.1	Dvere vnútorné, fóliované M10, plné,600x1970 mm, s poldrážkou ľavé ozn 14	ks	2,000	65,948	131,896
207	M	6117103105	Dvere vnútorné, fóliované s okienkom zaskl. priesvitné sklo 800x1970 mm, s poldrážkou ľavé ozn 11	ks	7,000	91,268	638,876
207	M	6117103105	Dvere vnútorné, fóliované s okienkom zaskl. priesvitné sklo 700x1970 mm, s poldrážkou ľavé ozn 11	ks	1,000	83,250	83,250
208	M	6117103105.1	Dvere vnútorné, fóliované s okienkom zaskl. priesvitné sklo 800x1970 mm, s poldrážkou pravé ozn 10	ks	3,000	110,272	330,816
209	M	6118712100	Prah dubový dĺžky 62 šírky 15 cm	ks	4,000	5,058	20,232
210	M	6118716100	Prah dubový dĺžky 82 šírky 15 cm	ks	10,000	6,710	67,100

D19 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

15 130,511

211	K	7671111R3	D=M oceľ. striešky vr. povrchovej úpravy, kotviaceho materiálu	m2	36,000	71,010	2 556,360
212	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií "viď" statika	kg	1 916,010	1,517	2 906,587
213	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	200,360	1,025	205,312
214	M	552421101R3	Dodávka oceľových atypických prvkov	kg	2 011,800	1,351	2 717,942
215	K	771275105	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu,	m2	23,470	16,186	379,885
216	K	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné ,výška 100 mm	m	129,890	2,586	335,896
217	K	771576102	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	m2	151,770	22,145	3 360,947
218	K	771589895	Priplatok k cene za škárovanie bielym cementom podláh kladených do tmelu	M2	165,769	0,327	54,206
219	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,100	3,859	15,822
220	M	5976412500	Dlaždice protišmykové keramické GRESS hr. 10 mm	m2	193,098	13,452	2 597,554

D20 - PODLAHY POVLAKOVÉ

4 093,597

221	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt	m	107,980	2,229	240,687
222	K	776511000	Lepenie povlakových podláh PVC	M2	135,460	9,096	1 232,144
223	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300	0,329	0,099
224	M	2841294000	Dodávka podlahoviny z PVC	m2	142,233	16,922	2 406,867
225	M	2841294101	Dodávka soklíka PVC	m	118,778	1,800	213,800

D21 - PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

2 045,486

226	K	781445205	Montáž obkladu steny z keramických obkladačiekdo flexibilného tmelu vr. škárovania	m2	61,050	17,962	1 096,580
227	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	2,075	4,566
228	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné	m2	62,271	15,165	944,340

D22 - KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD

5 130,058

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
229	K	782111140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 20 do 50 mm - sokel	m2	31,850	42,533	1 354,676
230	K	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,950	1,819	3,547
231	M	5838514302	Kamenný obklad z prírodného kameňa	m2	0,000	43,170	0,000
			Kamenný obklad z prírodného kameňa (bridlica lámová)	m2	33,443	36,500	1 220,670
232	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	124,541	4,495	559,812
233	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	124,541	2,417	301,016
234	K	783522000	Nátery klamp. konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom	m2	38,917	4,512	175,594
235	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	146,685	5,698	835,811
236	K	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	146,685	1,714	251,418
237	K	783894611	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 1x - penetrácia	m2	105,520	1,213	127,996
238	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	M2	105,520	2,343	247,233
239	K	783894621	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 1x	m2	23,520	1,105	25,990
240	K	783894621	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 1x	m2	23,520	1,118	26,295
D23 - MALBY							1 110,818
241	K	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	M2	870,547	0,303	263,776
242	K	784452271	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	870,547	0,973	847,042
D12 - Práce PSV							0,000
D24 - Montážne práce							0,000
D25 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE							0,000
243	K	Z1001001	Prípojka elektro - samostatná príloha	ks	1,000	0,000	0,000
244	K	Z1001001.1	Elektroinštalácia dodávka a montáž, HZS - samostatná príloha	kpl	1,000	0,000	0,000
D24 - Montážne práce							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babin

Objekt: Vykurovanie

Mesto:

KŠ:

Objednávateľ:

Datum:

Obec Babin

ICO:

Zhotoviteľ:

ICO DPH:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ICO:

ICO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Príloha:

Náklady z rozpočtu 24 483,26
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 24 483,26

DPH základna	20,00%	1	0,00	0,00
DPH výška	20,00%	1	14 024,96	2 804,99

Cena s DPH v EUR 27 290,23

Projektant

Datum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Datum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Datum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Datum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babin

Objekt: Vykurovanie

Mesto:

0

Datum:

Objednávateľ:

Obec Babin

Projektant:

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:



Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	24 483,26
713 - Izolácie tepelné	138,51
731 - Ústredné vykurovanie - kotolne	5 546,73
732 - Ústredné vykurovanie - strojovne	2 842,70
733 - Ústredné vykurovanie - potrubie	4 194,62
734 - Ústredné vykurovanie - armatúry	4 388,56
735 - Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá	5 291,66
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	611,16
783 - Dokončovacie práce - nátery	543,64
HZ - Hodinové zúčtovacie sadzby	925,70

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 24 483,26

ROZPOČET

Stavba: Príslušenstvo komplexná rekonditácia miestnej siete v obci Babin

Objekt: Vykurovanie

Miesto: 0

Detun:

Objednavateľ: Obec Babin
Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. Ružomberok

Projektant:
Správateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **24 483,264**

713 - Izolácie tepelné **138,506**

160	K	713482121	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	20,000	2,487	49,740
161	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,400	1,268	25,867
162	K	713482122	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 39-70 mm	m	12,000	2,763	33,156
163	M	2837741598	Tubolit DG 54 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	12,240	2,430	29,743

731 - Ústredné vykurovanie - kotolne **5 546,727**

93	M	4847655491	Šnekový podávač paliva P1 1000mm-53mm	ks	1,000	370,498	370,498
94	M	4847655491.1	Zasobník peliet objem 700 litrov	ks	1,000	329,557	329,557
110	K	731111045	Montáž kotla liatinového automatického na pelety výkon 50 kW	ks	1,000	306,062	306,062
111	M	4847655495	Kotol na pelety Ponast KP 51.1	ks	0,000	4 487,261	0,000
			Kotol na pelety Draco BIO50	ks	1,000	4 487,261	4 487,261
95	K	731200815	Demontáž kotla ocelového na tuhé palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	1,000	31,373	31,373
96	M	4847655491.2	Dymovod priemer 160mm	m	1,000	21,976	21,976

732 - Ústredné vykurovanie - strojovne **2 842,698**

98	K	732111125	Rozdelovač a zberač teleso rozdelovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 100	ks	0,000	589,641	0,000
			Rozdelovač a zberač, teleso rozdelovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 80	ks	2,000	589,641	1 179,282
99	K	732111225	Rozdelovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 100	ks	0,000	16,665	0,000
			Rozdelovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 80	ks	2,000	16,665	33,330
100	K	732111312	Rozdelovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdelovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	ks	2,000	7,948	15,896
101	K	732111318	Rozdelovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdelovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	ks	4,000	15,191	60,764
97	K	732331515	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat REflex NG50 objemu 50 l	súb.	1,000	66,141	66,141
102	K	732331921	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol typ PC, do 10 bar/60st.C	súb.	1,000	924,447	924,447
106	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	10,521	10,521
107	M	4268155140	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-60 1x230V 50Hz 6H	ks	1,000	304,812	304,812
104	K	732429113	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	súb.	1,000	10,967	10,967
105	M	4268155510	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 25-60 1x230-240V 50Hz, tr. A	ks	1,000	17,061	17,061
109	M	4848880101	Hydraulický vyrovnávač dyn. tlakov Racen HVDT-03Z prietok 3m3/h	ks	1,000	219,477	219,477

733 - Ústredné vykurovanie - potrubie **4 194,618**

117	K	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	0,000	0,627	0,000
			Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	120,000	0,627	75,240
118	K	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	0,000	0,677	0,000
			Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	13,800	0,677	9,343
119	K	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	20,000	1,389	27,780
64	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	0,000	7,751	0,000
			Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	274,800	7,751	2 129,975
			Potrubie z rúrok PEX AL PEX DN 15	m	31,200	5,500	171,600
113	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	0,000	8,431	0,000
			Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	39,600	8,431	333,668
			Potrubie z rúrok PEX AL PEX DN 20	m	10,400	5,850	60,840
10	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	40,000	10,393	415,720
114	K	733111116	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	16,000	12,818	205,088
116	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	12,000	18,346	220,152
11	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie pripojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	112,000	3,270	366,240
12	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	478,000	0,374	178,772

734 - Ústredné vykurovanie - armatúry **4 388,555**

120	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	12,000	0,824	9,888
121	M	5511040200	Vypúšťaci kohút DN15	ks	4,000	0,951	3,804
131	M	4849360439	Flexvent 1/2 plavákový odvzdušňovač FLAMCO	ks	6,000	10,596	63,576

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	M	4849120235	Teplomer bimetalový DN63, púzdro 100mm, 0-120 °C	ks	6,000	8,666	51,996
123	M	4849120318	Manometer 80 - 1/2" rad - 3 bar FLAMCO	ks	2,000	20,521	41,042
130	M	4844108030	Poistný ventil DN20, 3 bar	ks	1,000	17,561	17,561
15	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	50,000	2,399	119,950
16	M	5518100022	Termostatický ventil Herz TS-90V DN15	ks	56,000	10,298	576,688
17	M	5518100023	Spätočkový ventil Herz RL-1 DN15	ks	56,000	15,476	866,656
18	M	4848903410	Termostatická hlavica Herz typ Herzules	ks	56,000	13,184	738,304
124	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	2,957	2,957
125	M	5512441850	Gulový kohút so zaistením Reflex MK3/4"	ks	1,000	50,165	50,165
65	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	6,000	3,258	19,548
66	M	5512441020	Gulový kohút DN25	ks	4,000	40,360	161,440
67	M	5512441021	Zpätná klapka DN25	ks	2,000	6,915	13,830
126	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	15,000	5,997	89,955
127	M	5512441021.1	Gulový kohút DN50	ks	12,000	49,849	598,188
128	M	5512441022	Zpätná klapka DN50	ks	2,000	19,104	38,208
129	M	5512441023	Filter závitový DN50	ks	1,000	135,886	135,886
132	K	734391124	Ostatné horúkovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočené	ks	1,000	11,604	11,604
133	M	4849120319	Regulačná termostatická jednotka ESBE LTC 143 DN32, 55 °C	ks	1,000	285,207	285,207
134	M	4849120320	Trojcestný zmiešavací ventil ESBE VRG 131 DN25 Kv=10m3/h	ks	1,000	49,201	49,201
135	M	4849120321	Ekvitermický regulátor ESBE typ 90C so servopohonom	ks	1,000	442,901	442,901

735 - Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá

5 291,659

42	M	4845380651	Držiak Korad	ks	112,000	2,610	292,320
43	M	4845380652	Zátka Korad	ks	30,000	0,467	14,010
44	M	4845380653	Odvzdušňovací ventil Korad	ks	26,000	0,375	9,750
89	K	735121810	Demontáž radiátorov oceľových žlábkových, -0,01057t	m2	32,000	0,915	29,280
137	K	735154020	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	5,003	15,009
138	M	4845366320	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 400x500 s bočným pripoj. s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	0,000	34,994	0,000
			Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 400x600 s bočným pripoj. s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	1,000	34,994	34,994
			Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 500x600 s bočným pripoj. s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	2,000	34,994	69,988
139	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	5,345	16,035
140	M	4845366610	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x500 s bočným pripoj. s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	2,000	38,689	77,378
141	M	4845366620	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x600 s bočným pripoj. s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	1,000	42,383	42,383
142	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	5,734	11,468
143	M	4845366630	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x700 s bočným pripoj. s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	2,000	45,485	90,970
144	M	4845366640	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x800 s bočným pripoj. s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	4,000	49,911	199,644
145	M	4845366650	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x900 s bočným pripoj. s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	4,000	52,606	210,424
146	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	5,522	16,566
147	M	4845380350	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x600 s bočným pripoj. s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	3,000	78,447	235,341
148	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	29,000	5,862	169,998
149	M	4845380400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x700 AAA	ks	12,000	83,234	998,808
150	M	4845380450	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x800 s bočným pripoj. s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	4,000	81,091	324,364
151	M	4845380450	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x800 s bočným pripoj. s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	4,000	81,130	324,520
152	M	4845380500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x900 AAA	ks	0,000	93,882	0,000
			Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x900 AAA	ks	10,000	93,882	938,820
			Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 1000x400 AAA	ks	3,000	93,882	281,646
153	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	6,258	37,548
154	M	4845380550	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1000 s bočným pripoj. s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	4,000	96,102	384,408
155	M	4845380650	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1200 s bočným pripoj. s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	2,000	112,550	225,100
156	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	7,983	7,983
157	M	4845380750	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1400 s bočným pripoj. s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000	127,762	127,762
158	K	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	6,542	6,542
159	M	4845381650	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 900x900 s bočným pripoj. s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	0,000	133,141	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Výkur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 1000x600 s bočným pripoj...s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000	98,600	98,600
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení							611,155
164	K	769011305	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 100	ks	2,000	17,989	35,978
165	M	4290013417	Radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN EB100T	ks	1,000	142,545	142,545
166	M	4290013418	Radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN EB250T	ks	1,000	197,518	197,518
167	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	7,000	2,476	17,332
168	M	4290035026	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100	m	7,000	2,278	15,946
169	K	769021036	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	5,000	2,451	12,255
170	M	4290035487	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1000 (kc.RI L1000OB1000)	m2	5,000	15,970	79,850
171	K	769036000	Montáž protidážďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	3,873	7,746
172	M	4290040356	Protidážďová žalúzia AL 250x250 IMOS	ks	1,000	30,957	30,957
173	M	4290040402	Protidážďová žalúzia AL 400x315 IMOS	ks	1,000	32,926	32,926
175	K	769036045	Montáž pretlakovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	2,714	5,428
176	M	4290040734	Pretlaková žalúzia PER100W	ks	2,000	16,337	32,674
783 - Dokončovacie práce - nátery							543,642
45	K	783414140	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	0,000	1,351	0,000
			Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	402,400	1,351	543,642
HZ - Hodinové zúčtovacie sadzby							925,704
61	K	HZS000112	Vykurovacia skúška náročnejšie (Tr.2)	hod	72,000	12,857	925,704

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babín

Objekt: ZTI

Miesto:

K.S.:

Datum:

Objednávateľ:

Obec Babín

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok



IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Príloha č. 1

Náklady z rozpočtu	5 915,06
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	5 915,06
DPH - základná	0,00
DPH - príloha	0,00
Cena s DPH	7 078,99

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babín

Objekt: ZTI

Miesto:

0

Datum:

Objednávateľ:

Obec Babín

Projektant:

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:



Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	5 915,06
PSV - Práce a dodávky PSV	5 915,06
713 - Izolácie tepelné	220,18
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 882,72
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 550,13
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	2 262,03
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 915,06

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a komplexná rekonštrukcia materskej školy v obci Babín

Objekt:		ZTI					
Miestnosť:		0		Dátum:			
Objednávateľ:		Obec Babín		Projektant:			
Zhotoviteľ:		TetraStav s.r.o. Ružomberok		Správca objektu:			
							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 915,056
PSV - Práce a dodávky PSV							5 915,056
713 - Izolácie tepelné							220,184
55	K	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm	m	40,000	1,502	60,080
56	M	2837710400	Izolácia potrubia- 22/13" MIRELON	m	40,800	0,531	21,665
57	K	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	50,000	1,641	82,050
58	M	2837710700	Izolácia potrubia- 28/13" MIRELON	m	51,000	0,609	31,059
59	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	21,000	1,206	25,330
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							1 882,720
1	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	5,000	13,662	68,310
2	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	15,000	18,957	284,355
3	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	10,000	20,744	207,440
6	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné pripojné	m	10,000	21,109	211,090
7	K	721171522	Potrubie z rúr- db 20 ležaté závesné d135/6	m	10,000	47,270	472,700
4	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	15,000	8,731	130,965
5	K	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	10,000	8,033	80,330
8	K	721212303	Podlahový vpust práčovni s bočným odpadom zo šedej liatiny DN 70	ks	1,000	30,512	30,512
9	K	721242120	Lapač střešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	5,000	23,482	117,410
10	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	20,720	20,720
11	K	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	4,000	1,812	7,248
12	M	5623106100	Samoodvzdušňovacia hlavica D 110	ks	4,000	46,360	185,440
13	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	70,000	0,678	47,460
14	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	20,020	0,936	18,740
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							1 550,125
15	K	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	40,000	9,178	367,120
16	K	722171133	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	50,000	12,514	625,700
17	K	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	1,000	16,456	16,456
28	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	7,000	4,253	29,771
29	M	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	7,000	9,986	69,902
30	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	7,000	8,373	58,611
18	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	6,000	1,918	11,508
19	M	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2",	ks	6,000	4,032	24,192
20	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	6,000	3,189	19,134
21	M	5511870010	Guľový uzáver pre vodu 3/4",	ks	6,000	5,630	33,780
22	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	3,567	3,567
23	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu 1",	ks	1,000	9,278	9,278
24	K	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	1,000	3,206	3,206
25	M	5511130120	Vypúšťací guľový ventil, 3/4" komplet	ks	1,000	7,728	7,728
26	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	3,533	3,533
27	M	5511872290	Spätný ventil, 1", PN 16, mosadz	ks	1,000	22,416	22,416
31	K	722263415	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	9,993	9,993
32	M	3882122500	Vodomer vm3-5 3/4	ks	1,000	30,192	30,192
33	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	91,000	1,240	112,840
34	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	91,000	0,884	80,444
35	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	16,560	0,649	10,754
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety							2 262,027
36	K	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	6,000	27,959	167,754
37	M	6420133890	Misa kombinovaná stojacia, biela	ks	6,000	74,264	445,584
38	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	28,177	169,062
39	M	6421370600	Umývadlo biele 55cm	ks	6,000	64,589	387,534
40	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	21,811	21,811
41	M	6420144360	Výlevka biela	ks	1,000	172,388	172,388
42	K	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	5,000	3,357	16,785
43	M	5514014300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia výtokový mosadzný T 201 A 1/2" x 80 mm	ks	5,000	12,366	61,830
44	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	6,000	4,105	24,630
45	M	5510124200	Ventil rohový RD L 80 1/2"	ks	6,000	8,546	51,276
46	K	725829202	Montáž batérie umývadlovej a drezovej kapotovanej	ks	3,000	6,985	20,955
47	M	5514670370	Umývadlová batéria DN 15 chróm	ks	3,000	51,587	154,761
48	K	725829203	Montáž batérie umývadlovej a drezovej termostatickej	ks	1,000	8,674	8,674
49	M	5514644580	Umývadlová termostatická batéria	ks	1,000	440,444	440,444
50	K	725869302	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenia, predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	0,000	3,553	0,000

0,000

