

Odberteľa: OBEC BABÍN

Projektant: PROPERA s.r.o.RUŽOMBEROK

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

Spracoval: IVETA ZUSKINOVA

JKSO :

Dátum:

Stavba : ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY Obč V OBCI BABÍN

Objekt : SO 01-ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

ASO - Iveta Zuskinová

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	612,69	0,00	612,69	0,00000	7,916	0,000	
2 - ZÁKLADY	373,92	0,00	373,92	8,91000	0,000	0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	446,25	0,00	446,25	4,27500	0,000	0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 681,50	0,00	3 681,50	13,94000	0,000	0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE	4 701,20	469,65	5 170,85	61,30500	0,000	0,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	127 909,45	771,84	128 681,29	176,19300	0,000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	18 812,90	0,00	18 812,90	4,20100	26,143	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	156 537,91	1 241,49	157 779,40	268,82400	34,059	0,000	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	611,88	0,00	611,88	0,39800	0,000	0,000	
712 - Povlakové krytiny	374,33	0,00	374,33	0,00000	5,478	0,000	
713 - Izolácie tepelné	18,50	172,95	191,45	0,00000	0,000	0,000	
731 - Kotelne	0,00	0,00	165 674,20	0,00000	0,000	0,000	
762 - Konštrukcie tesárske	1 850,29	1 083,24	2 933,53	2,77200	13,695	0,000	
763 - Konštrukcie - drevostavby	17 486,46	0,00	17 486,46	7,52900	4,016	0,000	
764 - Konštrukcie klampiarske	17 406,30	0,00	17 406,30	2,05000	6,876	0,000	
766 - Konštrukcie stolárske	882,19	0,00	882,19	0,32100	2,002	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	82 748,53	49 712,78	132 461,31	15,42500	0,000	0,000	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	773,56	0,00	773,56	1,53700	0,000	0,000	
783 - Nátery	1 242,29	0,00	1 242,29	0,37600	0,000	0,000	
784 - Malby	13 595,78	0,00	13 595,78	0,00000	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	302 664,31	50 968,97	353 633,28	30,40800	32,067	0,000	
M21 - 155 Elektromontáže	78 715,06	0,00	78 715,06	0,00000	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	78 715,06	0,00	78 715,06	0,00000	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	552 785,47	56 810,46	609 595,93	299,23200	66,126	0,000	

Stav

8
Strana 1

Odberateľ: OBEC BABIN
 Projektant: PROPERA s.r.o.RUŽOMBEROK
 Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

Spracoval: NETA ZUSKINOVÁ
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBŮ V OBCI BABIN
 Objekt :SO 01-ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

ASO - Iveta Zuskinová

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždic alebo tvárnic	31,80	m2	1,58	50,24		50,24
2	Odstáranie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m2	36,00	m2	1,31	47,16		47,16
3	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3	48,42	m3	4,24	205,30		205,30
4	Pripalok za lepiivosť hominy hr.3	48,42	m3	0,79	38,25		38,25
5	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3	2,25	m3	29,00	65,25		65,25
6	Pripalok za lepiivosť hominy hr. 3 v rýhach š. do 60 cm	2,25	m3	0,82	1,85		1,85
7	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachtiel alebo okolo objektu	48,60	m3	2,91	141,43		141,43
8	Úprava pléne v hom. tr. 1-4 so zhutnením	129,00	m2	0,49	63,21		63,21
	1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	612,69			612,69	0,00	612,69
2 - ZÁKLADY							
9	Vankúš pod základy z kameňa hrubého dneného 16-63 mm	1,65	m3	25,79	42,55	42,55 Kamenivo hr. dnené fr. 16-63	42,55
10	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	2,46	m3	123,80	304,55	304,55 Betón prostý tr. 16/20	304,55
11	Výstuž pre murivo základových pásov DTO s betónovou výplňou z ocele 10505	0,02	t	1 341,15	26,82	26,82 Výstuž 10505	26,82
	2 - ZÁKLADY spolu:	373,92			373,92	0,00	373,92
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
12	Zamurovanie otvoru v murive akékoľvek hr. na maltu MVC	1,63	m3	186,22	306,80	306,80 Murivo YTONG	306,80
13	Murivo nosné z betónových tvárnic DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20	0,44	m3	175,98	77,43	77,43 Debnice tvárnice z obyčajného betónu	77,43
14	Preklad nadokenný v dodávky-D1	2,00	kus	31,01	62,02	62,02 Preklad YTONG	62,02
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	446,25			446,25	0,00	446,25
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
15	Schodiskové konštrukcie+trampa zo železobetónu vr.betónu,výstuže,debnenia-komplet	11,00	m2	324,50	3 569,50	3 569,50 Železobetón B16/20, výstuž, debnenie	3 569,50
16	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. 30-100 mm	50,00	m2	2,24	112,00	112,00 Štrkopiesok 8-16	112,00
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	3 681,50			3 681,50	0,00	3 681,50
5 - KOMUNIKÁCIE							
17	Kameninový chodník hr.300mm -V5c	19,00	m2	62,80	1 193,20	1 193,20 Kamenivo	1 193,20
18	Podklad zo štrkodre hr. 100 mm	60,00	m2	3,00	180,00	180,00 Štrkodre	180,00
19	Podklad zo štrkodre hr. 150 mm	50,00	m2	4,70	235,00	235,00 Štrkodre	235,00

ASO - Ivela Zuskinová

Por. číslo	Popis položky, stavbebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
20	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1. š. do 3 m hr. 100 mm	60,00	m ²	26,10	1 566,00		1 566,00
21	Bežná asfaltový tr. 1 stred. AC 11(ABS), hrub. AC 16 (ABH) š. do 3 m hr.50 mm	60,00	m ²	16,20	972,00	Kamenivo obalené asfaltom	972,00
22	Kladenie bežnej diaľky pre chodcov do lážka z kameniva ťažného	50,00	m ²	11,10	555,00	Bežná asfaltový AC 11	555,00
23	Dlažba zámoková hr.6cm	50,50	m ²	9,30	469,65	Bež. diaľka Chyžbet	469,65
	5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	5 170,85			4 701,20	469,65	5 170,85
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
24	Oprava vápenej omietky stropov a klenieb štukových 30-50%	392,37	m ²	9,44	3 703,97	Komponenty BAUMIT	3 703,97
25	Omiet. vnút.stien - malé plochy D1	5,00	kus	3,75	18,75	Komponenty BAUMIT	18,75
26	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 30-50% odpočet obkladov	2 936,08	m ²	6,53	19 172,60	Komponenty BAUMIT	19 172,60
27	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	158,04	m ²	11,46	1 811,14	Komponenty BAUMIT	1 811,14
28	Pofahtnutie vnút., alebo vonk. stien a ostiajných ploch sklotextilnou miežkou	58,68	m ²	5,30	311,00	Komponenty BAUMIT	311,00
29	Omietka vonk. podhladov silikónová minerálna hr.zrna hr. 1,5 mm	80,90	m ²	17,41	1 408,47	Komponenty BAUMIT	1 408,47
30	Priplátok za farbu	1 458,52	m ²	2,28	3 325,43		3 325,43
31	Príprava podkladu, penetračný náter	1 539,42	m ²	2,53	3 894,73	Komponenty BAUMIT	3 894,73
32	Omietka vonk. stien silikónová minerálna hr. zrna 1,5 mm zateplenie	1 458,52	m ²	17,41	25 392,83	Komponenty BAUMIT	25 392,83
33	Zateplenie vonk. kontrš.minerálna vlna hr. 60 mm bez omietky	53,80	m ²	29,65	1 595,17	KNAUF FKO	1 595,17
34	Zateplenie vonk. kontrš.minerálna vlna hr. 160 mm bez omietky-komplet p-juhozápad	1 207,21	m ²	39,30	47 443,35	KNAUF FKO	47 443,35
35	Zateplenie vonk. kontrš.minerálna vlna hr. 260 mm bez omietky-komplet	47,41	m ²	49,20	2 332,57	KNAUF FKO	2 332,57
36	Kontaktný zateplovací systém ostenia minerálna vlna bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 50 mm- komplet	142,85	m ²	29,60	4 228,36	KNAUF FKO	4 228,36
37	Doplepenie vonk. kontrš. bez povrch. úpravy polystyrén XPS lepený celoplošne bez príkotv. hr. izol. 160 mm sokel	166,43	m ²	36,45	6 066,37	STYRODUR	6 066,37
38	Dilatácia XPS polystyrén hr.20mm	1,20	m	3,29	3,95	STYRODUR	3,95
39	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m ² s montážnou penou	17,00	kus	26,80	459,60		459,60
40	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m ² s montážnou penou	52,00	kus	89,26	4 641,52		4 641,52
41	Osadenie rámov okien z plastov do 10 m ² s montážnou penou	4,00	kus	171,06	684,24		684,24
42	Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m ² s mont. penou	2,00	kus	110,13	220,26		220,26
43	Osadenie dverných zárubní kovových do 10 m ² s mont. penou	1,00	kus	197,40	197,40		197,40
44	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m ² s montážnou penou	5,00	kus	79,67	398,35		398,35
45	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m ² s montážnou penou	1,00	kus	114,70	114,70		114,70
46	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	85,79	m	5,30	454,69		454,69
47	Parapeta vnútorná šír.200 mm	90,08	m	8,00	720,64	PVC parapet farba RAL 7016	720,64
48	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou pár (ks)	64,00	kus	0,80	51,20		51,20
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	128 681,29			127 909,45	771,84	128 681,29
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
49	Rezanie stávajúceho živicného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	86,50	m	6,62	572,63		572,63

Ohaj

Por. číslo	Popis položky, stavbebného dielu, renesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
50	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	1 009,80	m2	2,52	2 544,70		2 544,70
51	Pripíntok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	3 029,40	m2	1,28	3 877,63		3 877,63
52	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	1 009,80	m2	1,52	1 534,90		1 534,90
53	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	950,35	m2	1,90	1 805,67		1 805,67
54	Demontáž a spätná montáž krycích dvierok, mrežok a ost.prvkov fasády	1,00	kpl	482,00	482,00		482,00
55	Fasádna mrežka 250/250 vr.montáže,dodávky-komplet ozn.Za9	1,00	kus	30,50	30,50		30,50
56	Búranie dlažieb xyfilit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	6,65	m2	2,40	15,96		15,96
57	Přískanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	179,81	m2	3,35	602,36		602,36
58	Vývesenie alebo zavesenie drev. alebo plas.kridiel okien do 1,5 m2	28,00	kus	0,30	8,40		8,40
59	Vývesenie alebo zavesenie drev. alebo plast.kridiel okien nad 1,5 m2	35,00	kus	0,52	18,20		18,20
60	Vývesenie alebo zavesenie drev. alebo plast.kridiel dvier do 2 m2	2,00	kus	0,70	1,40		1,40
61	Vývesenie alebo zavesenie drev. alebo plast.kridiel dvier nad 2 m2	2,00	kus	1,60	3,20		3,20
62	Vybúranie rámov okien drev. alebo plast. do 1 m2	14,48	m2	5,60	81,09		81,09
63	Vybúranie rámov okien drev. alebo plast. do 2 m2	38,27	m2	3,37	128,97		128,97
64	Vybúranie rámov okien drev. alebo plast. do 4 m2	38,89	m2	1,75	68,06		68,06
65	Vybúranie rámov okien drev. alebo plast. nad 4 m2	19,80	m2	2,40	47,52		47,52
66	Vybúranie drev. stien plyných alebo zasklenených nad 4 m2	5,46	m2	2,90	15,83		15,83
67	Vývesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	3,00	kus	1,60	4,80		4,80
68	Vývesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	5,00	kus	2,40	14,40		14,40
69	Vybúranie kov.,plast.dverných zárubní do 2 m2	1,80	m2	8,40	15,12		15,12
70	Vybúranie kov.,plast. dverných zárubní nad 2 m2	15,36	m2	6,50	99,84		99,84
71	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	55,45	m2	4,00	221,80		221,80
72	Vybúranie kov. mreží	4,26	m2	2,30	9,80		9,80
73	Demontáž oc.rebríkov	10,00	m	1,90	19,00		19,00
74	Demontáž a spätná montáž oc.konštrukcie na streche-anténa	1,00	kus	486,00	486,00		486,00
75	Demontáž oceľovej striešky	1,00	kus	79,00	79,00		79,00
76	Vybúranie obkladov stien z kameňa	2,80	m2	5,80	16,24		16,24
77	Vybúranie obkladov vonk. z obkladáčiek plochy nad 2 m2	21,50	m2	3,90	83,85		83,85
78	Zvislá doprava sule a výbúr. hmôt za prvé podlažie	66,13	t	21,40	1 415,18		1 415,18
79	Zvislá doprava sule a výbúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	132,25	t	3,63	480,07		480,07
80	Odvoz sule a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	66,13	t	2,00	132,26		132,26
81	Odvoz sule a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	264,50	t	0,60	158,70		158,70
82	Vnútrostaviteľská doprava sule a vybúranych hmôt do 10 m	66,13	t	7,10	469,52		469,52
83	Vnútrost. doprava sule a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	330,63	t	1,00	330,63		330,63
84	Poplatok za ulož. a znešk.stavbe.sule na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	66,13	t	18,00	1 190,34		1 190,34
85	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	268,82	t	6,50	1 747,33		1 747,33
	9.- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	18 812,90			18 812,90	0,00	18 812,90
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	157 779,40			156 537,91	1 241,49	157 779,40

Por. číslo	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
86	Izolácia proti zemnej vlhkosti - nopová fólia vr.dodávky	116,66	m2	2,00	233,32		233,32 Nopová fólia
87	Izolácia proti zemnej vlhkosti-tekutá	12,10	m2	30,10	364,21		364,21 Tekutá lepenka SAINT GOBAIN
88	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	5,98	%	2,40	14,35		14,35
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	611,88			611,88	0,00	611,88
89	712 - Poviakové krytiny	913,00	m2	0,40	365,20		365,20
90	Odstránenie povl. krytiny striech 1-vrstvovej /pod strešnú krytinu/	3,65	%	2,50	9,13		9,13
	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	374,33			374,33	0,00	374,33
	712 - Poviakové krytiny spolu:						
91	713 - Izolácie tepelné	18,00	m2	0,84	15,12		15,12
92	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	2,17	m3	79,70		172,95	172,95 Polystyrén EPS 200
93	Doska EPS 200S	1,88	%	1,80	3,38		3,38
	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	191,45			18,50	172,95	191,45
	713 - Izolácie tepelné spolu:						
94	731 - Kotolne	1,00	kpl	165 674,20	165 674,20		165 674,20
	Vykurovanie, chladenie, VZT /samostatný rozpočet/	165 674,20			165 674,20	0,00	165 674,20
	731 - Kotolne spolu:						
95	762 - Konštrukcie tesárske	913,00	m2	0,80	730,40		730,40
96	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	913,00	m2	1,00	913,00		913,00
97	Montáž kontrlatí, rozčatie 80-120 cm	3,77	m3	35,90	135,34		135,34
98	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	4,08	m3	265,50		1 083,24	1 083,24 Rezivo impregnované
99	Dodávka reziva impregnovaného	28,62	%	2,50	71,55		71,55
	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	2 933,53			1 850,29	1 083,24	2 933,53
	762 - Konštrukcie tesárske spolu:						
100	763 - Konštrukcie - drevostavby	133,86	m2	2,20	294,49		294,49
101	Demontáž kazetového podlahu-komplet	376,45	m2	36,80	13 853,36		13 853,36 Sadrokarton KNAUF
102	Podlahy sadr. D112 zav. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez lep. izol.-komplet	376,45	m2	8,50	3 199,83		3 199,83 Sierka KNAUF
103	Sierka na sadrokarton hr. 2 mm	173,48	%	0,80	138,78		138,78
	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	17 486,46			17 486,46	0,00	17 486,46
	763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:						
104	764 - Konštrukcie klampiarске	18,00	m2	34,20	615,60		615,60 Plechy a komponenty KJG
105	Krytina - falcovaný plech	10,90	m2	48,10	524,29		524,29 Plechy a komponenty KJG
106	Oplechovanie poplast plech-K14	7,96	m2	48,10	382,88		382,88 Plechy a komponenty KJG
107	Lenovanie komína poplast plech-K9	19,00	m2	1,69	32,11		32,11
	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000, do 30° do 25m2						

Por. číslo	Popis položky, stavbného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
108	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000, do 30" nad 25m2	895,00	m2	0,84	751,80		751,80
109	Klomp. demont. žlaby	75,00	m	0,60	45,00		45,00
110	Klomp. demont. kotlík	6,00	kus	0,98	5,88		5,88
111	Klomp. demont. streš. okien hladké	1,00	kus	5,60	5,60		5,60
112	Klomp. demont. oplechovania	300,00	m	0,70	210,00		210,00
113	Klomp. demont. parapetov rš.330	85,22	m	0,60	51,13		51,13
114	Klomp. demont. rúr odpadových	65,00	m	0,80	52,00		52,00
115	Klomp. demont. koľien výtokových	6,00	kus	0,98	5,88		5,88
116	Oplechovanie parapetov poplast plech	90,00	m	16,20	1 458,00	1 458,00 Plechy a komponenty KJG	1 458,00
117	Oplechovanie alíky rš 200 poplast plech-K13	12,30	m	16,50	202,95	202,95 Plechy a komponenty KJG	202,95
118	Oplechovanie stiešky rš 350-360 poplast plech-K11,12	16,80	m	17,10	287,28	287,28 Plechy a komponenty KJG	287,28
119	Oplechovanie stiešky rš 450 poplast plech-K10	31,30	m	19,20	600,96	600,96 Plechy a komponenty KJG	600,96
120	Oplechovanie čela strechy rš 725 poplast plech-K4,6	43,30	m	23,30	1 008,89	1 008,89 Plechy a komponenty KJG	1 008,89
121	Oplechovanie čela strechy rš 1020 poplast plech-K7,8	51,00	m	34,10	1 739,10	1 739,10 Plechy a komponenty KJG	1 739,10
122	Oplechovanie čela strechy rš 1370 poplast plech-K3,5	82,50	m	37,60	3 102,00	3 102,00 Plechy a komponenty KJG	3 102,00
123	Rúry odkvapové d 125 mm poplast plech-K2,2a	64,20	m	22,60	1 450,92	1 450,92 Plechy a komponenty KJG	1 450,92
124	Spodný diel rúry odkvapovej	5,00	kus	24,70	123,50	123,50 Plechy a komponenty KJG	123,50
125	Koleno rúry odkvapovej	5,00	kus	24,80	124,00	124,00 Plechy a komponenty KJG	124,00
126	Výtokové koleno odkvapové	5,00	kus	24,80	124,00	124,00 Plechy a komponenty KJG	124,00
127	Žlab pododkvapný rš 400 poplast plech-K1	48,50	m	44,30	2 148,55	2 148,55 Plechy a komponenty KJG	2 148,55
128	Žlab pododkvapný rš 500 poplast plech-K1a	35,00	m	51,50	1 802,50	1 802,50 Plechy a komponenty KJG	1 802,50
129	Čelo žlabu	6,00	kus	7,10	42,60	42,60 Plechy a komponenty KJG	42,60
130	Kotlík žlab 125 mm	4,00	kus	27,40	109,60	109,60 Plechy a komponenty KJG	109,60
131	Kotlík žlab 150 mm	3,00	kus	30,50	91,50	91,50 Plechy a komponenty KJG	91,50
132	Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 12 m	170,99	%	1,80	307,78	307,78 Plechy a komponenty KJG	307,78
	764 - Konštrukcie klampiarске spolu:	17 406,30			17 406,30	0,00	17 406,30
133	766 - Konštrukcie stolárske						
134	Demontáž obloženia stien	14,20	m2	1,70	24,14		24,14
135	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	14,20	m2	1,10	15,62		15,62
136	Demontáž obloženia podhládov	97,00	m2	1,90	184,30		184,30
137	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhládov	97,00	m2	0,73	70,81		70,81
138	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných vnútorných	85,22	m	0,50	42,61		42,61
139	Okná strešné 980/1460 V/S vr.lamovania,vysprávký-komplet ozn.024	1,00	kus	529,10	529,10	529,10 Strešné okno VELUX	529,10
	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	8,67	%	1,80	15,61		15,61
	766 - Konštrukcie stolárske spolu:	882,19			882,19	0,00	882,19
140	767 - Konštrukcie doplnk. kovové slabebné						
141	Bezpečnostná mreža pevná 1300/1750 vr.montáže,dodávky.povrch.úpravy-komplet ozn.Za1	1,00	kus	278,50	278,50	278,50 Oceal S235	278,50
	Bezpečnostná mreža pevná 1200/1200 vr.montáže,dodávky.povrch.úpravy-komplet ozn.Za2	1,00	kus	176,30	176,30	176,30 Oceal S235	176,30

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
142	Bezpečnostná mrieža pevná 600/850 vr.montáže,dodávky,povrch.úpravy-komplet ozn.Za3	2,00	kus	62,40	124,80		124,80 Oceľ S235
143	Pomocná oc.konštrukcia na opech.stechy vr.montáže,dodávky,povrch.úpravy-komplet ozn.Za4	1,00	kus	1 710,00	1 710,00		1 710,00 Oceľ S 235
144	Typová sfiška nad zadným vstupom 1200/750 vr.montáže,dodávky-komplet ozn.Za8	1,00	kus	436,00	436,00		436,00 Typová sfiška MODULO
145	Rebrík na strechu vr.montáže,dodávky,povrch.úpravy-komplet ozn.Za7	1,00	kpl	2 892,50	2 892,50		2 892,50 Oceľ S 235
146	Zábradlie rampy vr.montáže,dodávky,povrch.úpravy-komplet ozn.Za5,a6	1,00	kus	3 685,50	3 685,50		3 685,50 Oceľ S 235
147	Okno plastové jednokridlové 450/950 OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.09	3,00	kus	163,00	489,00		489,00 Plastové okno, 7 komorový profil VEKA SOFTLINE 82 THERMO, 3-tesnenia
148	Okno plastové jednokridlové 600/850 OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.011	4,00	kus	169,20	676,80		676,80 Plastové okno, 7 komorový profil VEKA SOFTLINE 82 THERMO, 3-tesnenia
149	Okno plastové jednokridlové 1300/600 OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.08	1,00	kus	200,80	200,80		200,80 Plastové okno, 7 komorový profil VEKA SOFTLINE 82 THERMO, 3-tesnenia
150	Okno plastové jednokridlové 1200/850 OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.06	4,00	kus	237,50	950,00		950,00 Plastové okno, 7 komorový profil VEKA SOFTLINE 82 THERMO, 3-tesnenia
151	Okno plastové jednokridlové 850/1150 OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.04	9,00	kus	229,50	2 065,50		2 065,50 Plastové okno, 7 komorový profil VEKA SOFTLINE 82 THERMO, 3-tesnenia
152	Okno plastové jednokridlové 900/1200 OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.010	1,00	kus	242,90	242,90		242,90 Plastové okno, 7 komorový profil VEKA SOFTLINE 82 THERMO, 3-tesnenia
153	Okno plastové jednokridlové 1150/1150 OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.01	1,00	kus	272,90	272,90		272,90 Plastové okno, 7 komorový profil VEKA SOFTLINE 82 THERMO, 3-tesnenia
154	Okno plastové jednokridlové 1200/1150 OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.02	1,00	kus	279,80	279,80		279,80 Plastové okno, 7 komorový profil VEKA SOFTLINE 82 THERMO, 3-tesnenia
155	Okno plastové jednokridlové 1450/1150 OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.03	1,00	kus	311,50	311,50		311,50 Plastové okno, 7 komorový profil VEKA SOFTLINE 82 THERMO, 3-tesnenia
156	Okno plastové jednokridlové 1200/1200 OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.012	2,00	kus	266,20	572,40		572,40 Plastové okno, 7 komorový profil VEKA SOFTLINE 82 THERMO, 3-tesnenia
157	Okno plastové jednokridlové 1140/1730 OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.018	1,00	kus	348,28	348,28		348,28 Plastové okno, 7 komorový profil VEKA SOFTLINE 82 THERMO, 3-tesnenia
158	Okno plastové dvojkridlové 1400/1150 O+OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.05	5,00	kus	410,50	2 052,50		2 052,50 Plastové okno, 7 komorový profil VEKA SOFTLINE 82 THERMO, 3-tesnenia
159	Okno plastové dvojkridlové 1200/1650 O+OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.013	1,00	kus	470,10	470,10		470,10 Plastové okno, 7 komorový profil VEKA SOFTLINE 82 THERMO, 3-tesnenia
160	Okno plastové dvojkridlové 1300/1750 O+OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.07	4,00	kus	505,70	2 022,80		2 022,80 Plastové okno, 7 komorový profil VEKA SOFTLINE 82 THERMO, 3-tesnenia
161	Okno plastové dvojkridlové 1500/1650 O+OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.014	1,00	kus	517,50	517,50		517,50 Plastové okno, 7 komorový profil VEKA SOFTLINE 82 THERMO, 3-tesnenia
162	Okno plastové dvojkridlové 1300/1715 O+OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.015,16	7,00	kus	499,40	3 495,80		3 495,80 Plastové okno, 7 komorový profil VEKA SOFTLINE 82 THERMO, 3-tesnenia
163	Okno plastové dvojkridlové 1500/1500 O+OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.020	2,00	kus	486,60	973,20		973,20 Plastové okno, 7 komorový profil VEKA SOFTLINE 82 THERMO, 3-tesnenia

Por. číslo	Popis položky, slabebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
164	Okno plastové dvojkridlové 1150/1150 O+OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.021	3,00	kus	368,10	1 104,30		1 104,30
165	Okno plastové dvojkridlové 1450/1150 O+OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.022	1,00	kus	409,70	409,70		409,70
166	Okno plastové dvojkridlové 1300/1750 P+S vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.017	1,00	kus	379,80	379,80		379,80
167	Okno plastové dvojkridlové 2100-2400/900 P vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.023	6,00	kus	290,90	1 745,40		1 745,40
168	Okno plastové trojkridlové 3000/1650 O+OS vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.019	4,00	kus	912,70	3 650,80		3 650,80
169	Dvere plastové vstupné jednokridlové 900/2050 plné,bezpečnostné vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.D7	1,00	kus	981,61	981,61		981,61
170	Dvere plastové vstupné jednokridlové 800/1970 plné,bezpečnostné vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.D1	3,00	kus	988,60	2 965,80		2 965,80
171	Dvere plastové vstupné jednokridlové 1000/2400 plné s nadsvetlíkom,bezpečnostné, vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.D3	1,00	kus	1 152,50	1 152,50		1 152,50
172	Dvere plastové vstupné dvojkridlové 1400/2400 presklené,bezpečnostné vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.D2	1,00	kus	1 715,10	1 715,10		1 715,10
173	Dvere hliníkové vstupné dvojkridlové 1450/2750 presklené,bezpečnostné vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.D4	1,00	kus	2 015,40	2 015,40		2 015,40
174	Dvere hliníkové vstupné dvojkridlové 1300/2550 presklené,bezpečnostné vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.D5	1,00	kus	1 821,40	1 821,40		1 821,40
175	Dvere hliníkové vstupné dvojkridlové 2100/2600 presklené,bezpečnostné vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.D8	1,00	kus	1 861,20	1 861,20		1 861,20
176	Sekčné vráta 3180/2950 s el.pohonom vr.montáže,dodávky,kovania-komplet ozn.D6	5,00	kus	2 651,50	13 257,50		13 257,50
177	Montáž srovnávacího pláštia sendvičovými panelmi	895,00	m2	24,70	22 105,50		22 105,50
178	Panel sendvičový PUR 160/200 hr. 160 mm	939,75	m2	52,90	49 712,78		49 712,78
179	Presun hmôt,pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch vyššy do 12 m	1 301,19	%	1,80	2 342,14		2 342,14
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	132 461,31		82 748,53	49 712,78		132 461,31
180	771 - Podlahy z dlaždíc keramických Dlažba gresová protišmyková so signálnym pásom vr.montáže,dodávky,šparovania-komplet	12,10	m2	62,80	759,88		759,88
181	rampa+schody Presun hmôt,pre podlahy z dlaždíc v objektoch vyššy do 12 m	7,60	%	1,80	13,68		13,68
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	773,56		773,56	0,00		773,56
182	783 - Nátery Náter omietok stropov ekolog.riediteľ vodou SADAKRINOM bielym pre sadr. 2x	376,45	m2	3,30	1 242,29		1 242,29
	783 - Nátery spolu:	1 242,29		1 242,29	0,00		1 242,29

Por. číslo	Popis položky, slabebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
784 - Malby							
183	Malba zo zmesí lekul. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	4 022,42	m2	3,38	13 595,78		13 595,78 Malba primalex
	784 - Malby spolu:	13 595,78			13 595,78	0,00	13 595,78
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	353 633,28			302 664,31	50 968,97	353 633,28
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
184	Elektroinštalácia /samostatný rozpočet/	1,00	kpl	78 715,06	78 715,06		78 715,06
	M21 - 155 Elektromontáže spolu:	78 715,06			78 715,06	0,00	78 715,06
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	78 715,06			78 715,06	0,00	78 715,06
OSTATNÉ							
	Realizačná projektová dokumentácia	1,00	kpl	4 600,00		4 600,00	4 600,00
	OSTATNÉ spolu	4 600,00			0,00	4 600,00	4 600,00
NUS							
	Náklady umiestnenia stavby	2,50	%	594 727,76	14 868,19		14 868,19
	NÁKLADY UMIEŠTŇENIA STAVBY spolu	14 868,19			14 868,19	0,00	14 868,19
	Za rozpočet celkom	609 595,93			552 785,47	56 810,46	609 595,93

Ing. Július Mrva

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBŮ V OBCI BABÍN

Obecný úrad Babín

Miesto:

Časť : E3 - SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

JKSO : 801.611

JKSO:

Obec BABÍN 029 52 Babín 50

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ:

STAVPOČ s.r.o.

IČO: 44033087

DIČ: 2022568449

IČ DPH:

SK2022568449

Projektant: Ing. Július Mrva

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	2 180,56	0,00	2 180,56	6	IN celkom 0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	
3	MCE:	43 466,31	0,00	43 466,31	8	
4	Iné:	0,00	32 170,59	32 170,59	9	
5	Súčet:	45 646,87	32 170,59	77 817,46	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	NUS celkom 0,00	16	Realizačná PD 612,00
12		17	Autorský dozor 285,60
13		18	
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 897,60

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 78 715,06
dátum:		22	DPH 1. sadzba 15 743,01 15 743,01
		23	DPH 2. sadzba 0,00 0,00
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 94 458,07
		F	

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:


podpis:

STAVPOČ s.r.o.
Vojenské 812, Námestovo
Pošta: 029 41
IČO: 44 033 087 IČDPH: SK2022568449

dátum:

dátum:

pečiatka:



pečiatka:

-1-

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí) Názov stavby, objektu, časti	Časť	ZRN		ORN		ZRN+ORN		NUS		IN		ON		Spolu bez DPH		DPH - 1. sadzba		Spolu s DPH	
		eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur
Stavba : ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBŮ V OBCI BABIN																			
Objekt : Obecny úrad																			
Časť : Bleskozvod																			
Prehľad_3_1		7 401,69	0,00	7 401,69	0,00	7 401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,60	0,00	897,60	179,52	1 077,12			
Prehľad_3_2		1 928,67	0,00	1 928,67	0,00	1 928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401,69	0,00	7 401,69	1 480,34	8 882,03			
Prehľad_3_3		7 128,59	0,00	7 128,59	0,00	7 128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,67	0,00	1 928,67	385,73	2 314,40			
Prehľad_3_8		1 889,08	0,00	1 889,08	0,00	1 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,59	0,00	7 128,59	1 425,72	8 554,31			
Prehľad_3_7		1 520,21	0,00	1 520,21	0,00	1 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,08	0,00	1 889,08	377,82	2 266,90			
Prehľad_3_4		2 666,85	0,00	2 666,85	0,00	2 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,21	0,00	1 520,21	304,04	1 824,25			
Prehľad_3_5		2 487,87	0,00	2 487,87	0,00	2 487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,85	0,00	2 666,85	533,37	3 200,22			
Prehľad_3_9		2 587,51	0,00	2 587,51	0,00	2 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,87	0,00	2 487,87	497,57	2 985,44			
Prehľad_3_10		1 651,06	0,00	1 651,06	0,00	1 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,51	0,00	2 587,51	517,50	3 105,01			
Prehľad_3_6		48 555,93	0,00	48 555,93	0,00	48 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,06	0,00	1 651,06	330,21	1 981,27			
Súčet:		77 817,46	0,00	77 817,46	0,00	77 817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 715,06	0,00	78 715,06	15 743,01	94 458,07			

M 19 970,76

Stavba : ZNÍŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBŤ V OBCI BABÍN

Objekt : Obecný úrad

Časť : Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ing. Július Mrva

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál
D						
0001	Drôt uzemňovací FeZn D10	40,000	kg	1,73		69,20 Drôt uzemňovací FeZn D10
0002	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	152,000	kg	1,73		262,96 Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4
0003	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8 , 0,14kg/m	60,000	kg	1,73		103,80 Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8 , 0,14kg/m
0004	- podpera vedenia (AlMgSi) : PV 23 V, na plechové strechy, vytočená	175,000	kus	1,46		255,50 - podpera vedenia (AlMgSi) : PV 23 V, na plechové strechy, vytočená
0005	Týč zvodová (FeZn) : JP 15, bez osadenia (D18x1500)mm	2,000	kus	8,40		16,80 Týč zvodová (FeZn) : JP 15, bez osadenia (D18x1500)mm
0006	- držiak zvodovej tyče (FeZn) : DJ 1, do muriva, vrut (D8x100+140)mm do hmoždinky	4,000	kus	1,28		5,12 - držiak zvodovej tyče (FeZn) : DJ 1, do muriva, vrut (D8x100+140)mm do hmoždinky
0007	- strieška ochranná (FeZn) : OS 04, spodná, otvor D20mm	3,000	kus	2,60		7,80 - strieška ochranná (FeZn) : OS 04, spodná, otvor D20mm
0008	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	16,000	kus	0,99		15,84 Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)
0009	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príložkou (2xM8)	100,000	kus	0,52		52,00 Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príložkou (2xM8)
0010	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	6,000	kus	0,57		3,42 Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)
0011	Svorka žlabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žlabov (4xM8)	14,000	kus	1,12		15,68 Svorka žlabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žlabov (4xM8)
0012	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	11,000	kus	1,31		14,41 Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)
0013	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre pásovinu 30x4 (4xM8) s podložkami	16,000	kus	0,84		13,44 Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre pásovinu 30x4 (4xM8) s podložkami
0014	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8)	26,000	kus	0,80		20,80 Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8)
0015	Svorka univerzálna (FeZn) : SU (1xM10)	14,000	kus	0,54		7,56 Svorka univerzálna (FeZn) : SU (1xM10)
0016	Svorka univerzálna na potrubie (FeZn) : SUP, pre D80-120mm (1xM8+1xM6)	35,000	kus	1,22		42,70 Svorka univerzálna na potrubie (FeZn) : SUP, pre D80-120mm (1xM8+1xM6)
0017	- pásik nerezový pre svorku SUP : A2 0,5m	35,000	kus	0,50		17,50 - pásik nerezový pre svorku SUP : A2 0,5m
0018	Uholník ochranný (FeZn) : OU 1,7 (1,7m)	5,000	kus	4,53		22,65 Uholník ochranný (FeZn) : OU 1,7 (1,7m)
0019	Držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU vr.3 (D8x80+vrut 180)mm	10,000	kus	0,95		9,50 Držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU vr.3 (D8x80+vrut 180)mm
0020	Štítok označovací (FeZn)	11,000	kus	0,58		6,38 Štítok označovací (FeZn)
0021	Páska antikorozná (plast) : 2360101, typ 356 100, šírka 50mm, dĺžka 10m	2,000	kus	5,68		11,36 Páska antikorozná (plast) : 2360101, typ 356 100, šírka 50mm, dĺžka 10m

Mrva

0022	Podpera PV17-6	50,000 kus	1,07	53,50	Podpera PV17-6
0023	Zvodová tyč JP20	1,000 kus	11,17	11,17	Zvodová tyč JP20
0024	Betonový podstavec (B) Rd10 240mm, podstavec s kíl	1,000 kus	8,85	8,85	Betonový podstavec (B) Rd10 240mm, podstavec
0025	Svorčka SJ01	3,000 kus	1,31	3,93	Svorčka SJ01
0026	Svorčka SJ01m OB - oddialenýbleskozvod	2,000 kus	1,99	3,98	Svorčka SJ01m OB - oddialenýbleskozvod
0027	Izolujúca tyč, sklolaminat, fi 16mm/0,5m - oddialenýbleskozvod	2,000 kus	5,10	10,20	Izolujúca tyč, sklolaminat, fi 16mm/0,5m - oddialenýbleskozvod
0028	Svorčka ST04 OB -svorčka na oddialenýbleskozvod d 42mm	2,000 kus	3,13	6,26	Svorčka ST04 OB -svorčka na oddialenýbleskozvod
0029	Sada HVI Rd 20 s podpornou trubkou a jímacím vodičom L 3200/1000 - 6m	1,000 kus	886,41	886,41	Sada HVI Rd 20 s podpornou trubkou a jímacím vodičom L 3200/1000 - 6m
0030	Držiak potrubný fi 65/50mm	3,000 kus	1,12	3,36	Držiak potrubný fi 65/50mm
0031	Prirážka na materiál pridružených profesií PPV - 2% z materiálu	2,000 %	19,62	39,24	
		D spolu :	2 001,32	0,00	2 001,32
M					
M21					
0001	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	64,000 m	1,89	120,96	
0002	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	160,000 m	1,25	200,00	
0003	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	400,000 m	3,93	1 572,00	
0004	Montáž zvodovej tyče do dĺžky 3m, pre aktívny zvod HVI	1,000 kus	11,78	11,78	
0005	Montáž zvodovej tyče do dĺžky 2m, upevnenie na hrebeň strechy, do dreva	3,000 kus	10,88	32,64	
0006	Montážbleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	181,000 kus	0,99	179,19	
0007	Montážbleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	64,000 kus	1,78	113,92	
0008	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muríva	10,000 kus	5,34	53,40	
0009	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	11,000 kus	0,80	8,80	
0010	Náter zvodového vodiča - 1x základný, 2x krycí	20,000 m	7,38	147,60	
0011	Montáž z pevného rebrika - strecha do výšky 7m	10,000 kus	25,61	256,10	
0012	PPV (pomocné a podružné výkony) - 2% z montážnych prác	2,000 %	26,96	53,92	
0013	Demontáž existujúceho zariadenia	14,000 hod	17,00	238,00	
0014	Napojenie na existujúce zemnice	4,000 hod	17,00	68,00	
0015	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	30,000 hod	18,36	550,80	
		M21 spolu :	3 607,11	0,00	3 607,11
M46					
0001	Vytiahnutie dlažby z malty, dlaždice betón, drážky z malty	16,000 m2	2,88	46,08	
0002	Rezanie drážky v asfalte, betóne	40,000 m	5,66	226,40	
0003	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	160,000 m	6,26	1 001,60	
0004	Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm	33,000 m3	3,50	115,50	

- 0005 Zásyp ryhy šířky 35, hloubky 80 [cm], zemina tr.3
- 0006 Provizorna úprava terénu, zemina tr.3
- 0007 Prerazenie murívom v tehlovom múre hrúbky 45cm

	160,000 m	1,63	260,80	
	40,000 m ²	3,13	125,20	
	2,000 kus	8,84	17,68	
M46 spolu :	1 793,26		1 793,26	0,00
M spolu :	5 400,37		5 400,37	0,00
Rozpočet celkom :	7 401,69		5 400,37	2 001,32

D. Hájek

8

Stavba : ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBŮ V OBCI BABIN

Objekt : Obecný úrad

Časť : Elektromerová rozvodnica RE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ing. Július Mrva

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

D
 0002 Rozvádzač elektróm., plast. nepriame dvojarif. meranie : ER P.M Z662 100A - 100/5A P1 70/70, IP44/2X, s dvomi k. priest
 1 836,82 Rozvádzač elektróm., plast. nepriame dvojarif. meranie : ER P.M Z662 100A - 100/5A P1 70/70, IP44/2X, s dvomi k. priest
 1 836,82

0002 Podružný materiál (označovací mat, doprava....) - 5% z materiálu

5,000 %
 1 928,67 18,37 91,85
 1 928,67 1 928,67

D spolu :

Rozpočet celkom :

1 928,67 1 928,67

Stavba : ZNÍŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBŤ V OBCI BABÍN

Objekt : Obecný úrad

Časť : Hlavný rozvádzač RH1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ing. Július Mrva

Por. číslo	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
D					
0001	Rozvádzač skriňový volnestojací IP 40/20, rozmery 1000x2000x400MM + podstavec 100mm podstavec 100mm	1,000	kus	1 330,94	1 330,94
0002	Signálka: XB5-AVM3 - LED 230/240V-AC, kruhová, zelená, biela	2,000	kus	16,82	33,64
0003	Istič 1-pólový 0099107 - 10kA (1MD) PR 61 C 10	1,000	kus	3,35	3,35
0004	Istič 3-pólový 0099145 - 10kA (3MD) PR 63 B 6	1,000	kus	16,32	16,32
0005	Istič 3-pólový 248038 - 25kA (>4,5MD) PLHT-C63/3 do 63A	4,000	kus	74,04	296,16
0006	Istič 3-pólový 248039 - 20kA (>4,5MD) PLHT-C80/3	2,000	kus	177,82	355,64
0007	Spúšťač motora 3-pól : MIS18-10 (2,5MD) rozsah : 6,3-10A	1,000	kus	43,85	43,85
0008	Istič 3-pólový 20206 : BC160NT305-125-D, 25kA, nastavenie 100-125A	1,000	kus	287,63	287,63
0009	Spínač návěsný signalizačný 20225 : NS-BC-0010, 60-250V-AC/DC	1,000	kus	20,75	20,75
0010	Spúšť napätová 20235 : SV-BC-X230, 230, 400-AC, 220V-DC	1,000	kus	36,34	36,34
0011	Zvodič bleskových prúdov 81.130 typ 1 (B) : P0m1 3 LCF 75 280V/25kA, pre sieť TN-C (3MD)	1,000	kus	457,57	457,57
0012	Odpínač radový 3-pól pre poisťky 000 - 12362 : FH000-3AT	3,000	kus	58,41	175,23
0013	Poisťková vložka nožová PNA000 : do 80A gG	9,000	kus	2,61	23,49
0014	Multifunkčný merací prístroj DMK 20 - LOVATO	1,000	kus	103,56	103,56
0015	Transformátor prúdový : V/329-000964 - 100/5A	3,000	kus	351,23	1 053,69
0016	Ostatný podružný materiál pre rozvádzač (trebene, svorky, lišty, označovaci mat., vodiče...) -16% z nosného materi	16,000	%	4 238,160	678,11

Mrva

0017 Náklady pre zosiatvenie - montáž rozvádzača - 45% z materiálu

D spolu:	45,000 %	4 916,270	2 212,32
	7 128,59		7 128,59
Rozpočet celkom:	7 128,59		7 128,59

Čižy

8

Stavba : ZNÍŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBŤ V OBCI BABÍN

Objekt : Obecný úrad

Časť : Prípojka NN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ing. Jolita Mrva

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstruktie a práce	Špecifikovaný materiál
D						
0001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 4x1,5	5,000 m	m	0,83		4,15 Kábel Cu 750V : CYKY-O 4x1,5
0002	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x50	5,000 m	m	21,42		107,10 Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x50
0003	Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x70	39,000 m	m	5,70		222,30 Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x70
0004	Chránička HD-PE kábelová ohybná 026353 : FXKVR 75, čierna	6,000 m	m	1,24		7,44 Chránička HD-PE kábelová ohybná 026353 :
0005	Koncovka na kábel 1kV : EPKT-0031-L12, so šrubovacími kábelovými okami, 4x(25-70mm2)	2,000 sada	sada	71,11		142,22 Koncovka na kábel 1kV : EPKT-0031-L12, so šrubovacími kábelovými okami, 4x(25-70mm2)
0006	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	20,000 kg	kg	1,65		33,00 Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4
0007	Svorka SR 02, pre pásovínu 30x4 (4xM8) s podložkami	2,000 kus	kus	0,54		1,08 Svorka SR 02, pre pásovínu 30x4 (4xM8) s
0008	Štrkopiesok 0-8	1,500 t	t	47,87		71,81 Štrkopiesok 0-8
0009	Fólia 1/100 S.300 S BLESKOM ČERVENA	1,000 kus	kus	0,49		0,49 Fólia 1/100 S.300 S BLESKOM ČERVENA
0010	Poist.vložka PHN1 125A gG	3,000 kus	kus	10,88		32,04 Poist.vložka PHN1 125A gG
	D spolu :	621,63			0,00	621,63
M						
M21						
0001	Montáž el-inštr.rúrky tuhá závitová, voľne, alebo pod omietku D50mm (P42)	6,000 m	m	3,29	19,74	
0002	Ukončenie vodiča v rozvážači a zariadení, zapojenie do 2,5 mm2	8,000 kus	kus	0,75	6,00	
0003	Ukončenie vodiča v rozvážači, zapojenie 70 mm2	4,000 kus	kus	17,50	70,00	
0004	Montáž vonk. koncovky pre 1kV celoplastové káble 4x 50-95 mm2	2,000 kus	kus	13,91	27,82	
0005	Montáž vložky poistkovej, nožová PC	3,000 kus	kus	0,83	2,49	
0006	Montáž rozvodnice do 50kg	1,000 kus	kus	28,57	28,57	
0007	Dokončovacie práce na rozvážačoch 20-50kg	1,000 kus	kus	118,63	118,63	
0008	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	20,000 m	m	1,20	24,00	
0009	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 struky (S,J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	2,000 kus	kus	0,94	1,88	
0010	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne do CYKY 2x1,5 až 5x2,5	5,000 m	m	1,20	6,00	
0011	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x50, 3x60+25 (+35)	5,000 m	m	4,04	20,20	
0012	Montáž, kábel Al 1kV silový voľne uložený AYKYDY 4x70	39,000 m	m	4,04	157,56	

Mrva

8

0013	Příplatek na zatáhnování kábla do tvármic, komůr, kolektorov, váha kábla do 0,75kg	6,000 m	0,60	3,60	
0014	Zaistenie vypnutého stavu	2,000 hod	22,44	44,88	
0015	Demontáž existujúceho zariadenia	6,000 hod	15,71	94,26	
0016	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy pre prípojku NIN	12,000 hod	17,95	215,40	
	M21 spolu :	841,03		841,03	0,00
M46					
0001	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	0,030 km	965,87	28,98	
0002	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	34,000 m	6,26	212,84	
0003	Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm	5,000 m3	3,50	17,50	
0004	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, pieskom	30,000 m	2,09	62,70	
0005	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	34,000 m	1,63	55,42	
0006	Provizória úprava terénu, zemina tr.3	10,000 m2	3,13	31,30	
0007	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 45cm	2,000 kus	8,84	17,68	
	M46 spolu :	426,42		426,42	0,00
	M spolu :	1 267,45		1 267,45	0,00
	Rozpočet celkom :	1 889,08		1 267,45	621,63